

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2024 Gemeinde Heeslingen

Stand: nach Befahrung vom 28. + 29.02.2023

Anlage 1

1. Straßenunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Meinstedt	Zehnstücken	Asphaltfahrbahn verschlissen und Rissbildung	Sanierung der Oberfläche mit DSK (Länge ca. 250m, Breite 3,0m), vorerst Rissanierung durchführen	9.600,-	600,-	
2	Meinstedt	Zum Pferdeberg	Asphaltfahrbahn verschlissen, vereinzelt Rissbildung und Kantenabbrüche	Fahrbahnkante (1m von der Gosse) fräsen und wieder neu asphaltieren (Länge ca. 300m) = für den Haushalt 2025 einstellen	2.100,-	0,-	
3	Meinstedt	Bergstraße	Asphaltfahrbahn ausgemergelt und Rissbildung	Oberflächenbehandlung (Länge ca.350m, Breite 4,0m) ca. 5.400€, Risseverguss ca. 1.800€	7.400,-	0,-	
4	Meinstedt	Moorweg	Asphaltfahrbahn verschlissen und Rissbildung	Sanierung der Oberfläche mit DSK (Länge ca. 250m, Breite 4,0m) und Risseverguss durchführen	13.500,-	13.500,-	
5	Boitzen	Hinter den Höfen 21	Absackung, Risse in der Asphaltstraße	Asphalt anfräsen und neue Asphalt-Tragdeckschicht einbauen, Länge ca. 10m, Breite 2,0m	1.800,-	0,-	
6	Boitzen	Hinter den Höfen	Kurvenbereich ausgefahren	Kurvenbereich innen mit Schotter auffüllen	150,-	150,-	
7	Boitzen	Osterheeslinger Str. u. Wiesenweg	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Fugenverguss, Länge ca.250m	750,-	0,-	
8	Steddorf	Alter Postweg, von Am Hagenbeck bis Brücke	Rechter Seitenraum der Straße wird ausgefahren bzw. vom Oberflächenwasser ausgespült	Seitenraum mit 3-reihiger Rinnenanlage bis zum Am Hagenbeck befestigen, Länge ca. 60m	9.000,-	0,-	
9	Heeslingen	Kurze Straße	Asphalt verschlissen, flächige Risse	neue Deckschicht erforderlich, Sanierung über Förderprojekt "Lebendige Zentren"	0,-	0,-	
10	Heeslingen	Heidberg / Die Dorfwiesen	Wurzeldruck beschädigt die Asphaltfläche	Asphaltoberfläche egalisieren in 2 Bereichen	1.300,-	1.300,-	
11	Heeslingen	Heckenweg (Tankstelle)	Asphaltdecke verschlissen, ausgemergelt, erste Asphaltabplatzungen	Sanierung Teilabschnitt mit DSK-Belag (Asphaltdeckschicht im Kalteinbau), Länge ca. 20 m, Breite ca. 2,80 m,	1.200,-	1.200,-	
12	Weertzen	Bahnhofstraße	Asphaltdecke verschlissen, Rissbildung und vereinzelt Asphaltabplatzungen	Oberflächenbehandlung u. Fugenverguss (Länge ca. 500m, Breite 4,0m) (von KP Heeslinger Str / Bahnhofstr. bis Bahnübergang), vorerst Rissanierung und Asphaltabplatzungen ausbessern	23.000,-	6.500,-	
13	Weertzen	Am Brink	Regenwasser läuft nicht richtig ab	event. Graben verrohren ca. 50m; die vorhandene Rinne bei Nr.17 verlängern	15.000,-	0,-	

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2024 Gemeinde Heeslingen

14	Freyersen	Volkenser Weg 2 (Ortsausgang links)	Asphaltoberfläche hat Netzzrisse, Oberfläche ausgemergelt	Teilbereich mit neuer Asphaltdecke überbauen, Länge ca. 90m, Breite 3,00m	10.500,-	0,-	
15	Freyersen	Drohnfeld	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Fugenverguss, Länge ca.100m	300,-	300,-	
16	Freyersen	Eichenweg	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Fugenverguss, Länge ca.100m	300,-	300,-	
17	Freyersen	Frankenbosteler Weg	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Fugenverguss, Länge ca.200m	600,-	600,-	
18	Freyersen	Am Friedhof	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Fugenverguss, Länge ca.100m	300,-	300,-	
19	Freyersen	Eichenweg	Pflasterabsackungen in Teilbereichen der Fahrbahn	mehrere kleine Absackungen ausbessern (ca. 8 Bereiche)	2.400,-	2.400,-	
20	Wiersdorf	Zum Dorn	Oberfläche sehr rauh	Sanierung der Oberfläche mit DSK, Länge ca. 130m, Breite 3,0m	4.800,-	0,-	
21	Wiersdorf	Holthoff + Mittelkamp	teilweise Rissbildung in der Fahrbahn	Fugenverguss ca. 400 m	1.200,-	1.200,-	
22	Wiersdorf	Zum Knüll	diverse Rissbildungen in der Fahrbahn	Fugenverguss ca. 500 m	1.500,-	1.500,-	
23	Wiersdorf	Röhrsweg, Bereich Bebauung	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Fugenverguss ca. 200 m	600,-	600,-	
Gesamtsumme:					107.300,-	30.450,-	0,-

Haushaltsmittel 2024	30.000,-
bereits verbraucht	600,-
Restmittel	29.400,-

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2024 Gemeinde Heeslingen

2. Wegeunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Wense	WW 005	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Fugenverguss, Länge ca.150m	500,-	0,-	
2	Wense	WW 006	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 2 Std Gradereinsatz	1.500,-	0,-	
3	Wense	WW 001	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	600,-	600,-	
4	Meinstedt	K 110 Radweg	Wurzelverdrückungen	LK ROW zuständig	0,-	0,-	
5	Meinstedt	WW 202	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Fugenverguss, Länge ca.300m	900,-	900,-	
6	Meinstedt	WW 217	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 3 Std Gradereinsatz	1.500,-	0,-	
7	Meinstedt	WW 208	Graben zugewachsen und versandet	die ersten 20-30m räumen	200,-	200,-	
8	Meinstedt	WW allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 2 Std Gradereinsatz	1.500,-	1.500,-	
9	Boitzen	WW 312 / Am Knüllbach	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 2 Std Gradereinsatz	1.500,-	1.500,-	
10	Boitzen	WW 307	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	Schotterfläche fräsen und neu profilieren, ca. 100m, Breite 4,0m	1.600,-	0,-	
11	Sellhorn	WW 418 Marschhorst	Asphaltstraße abgängig, Kantenabbrüche, Absackungen, Seitenraum ausgefahren	Vorh. Asphaltstraße in 2,50 m Breite durchfräsen und mit Schottermaterial auf 3,50 m verbreitern, Teilbereich von 500 m Länge, ca. 33.400,-€ vorerst Löcher und Seitenraum mit Schotter auffüllen	33.400,-	4.200,-	

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2024 Gemeinde Heeslingen

12	Heeslingen	WW 536	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum beidseitig abschieben durch Bauhof	200,-	200,-	
13	Weertzen	WW 602	Baumwurzel drücken den Asphalt hoch	Wurzeltrennschnitt im Bereich der Bäume, Länge ca. 250 m	400,-	400,-	
14	Weertzen	Parkplatz Birkensee	Parkplatz ist ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	600,-	600,-	
15	Weertzen	WW 609 (Osterberg)	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 2 Std Gradereinsatz	900,-	0,-	
16	Weertzen	WW 600	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 2 Std Gradereinsatz	900,-	900,-	
17	Weertzen	WW 617	Seitenraum neben den Spurplatten durch Regen ausgespült (Ab Einmündung L 142)	Seitenraum mit Schotter auffüllen (Länge ca. 20m), Seitenraum abschieben / ausmulden	500,-	500,-	
18	Weertzen	WW allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau in Eigenleistung	600,-	0,-	
19	Wiersdorf	WW 702 / 700	Fahrbahn abgesackt / Lunken	Auffüllen mit 2 Züge Schotter und 1 Std Gradereinsatz	1.500,-	1.500,-	
20	Wiersdorf	WW 715	Fahrspur im Kopfsteinpflaster abgesackt	Fahrspur mit Schotter auffüllen und mit Grader einarbeiten, ca. 200m	3.600,-	3.600,-	
21	Wiersdorf	WW 717 Hof Adiek	Asphaltstraße ausgemergelt, rissig	Überbau mit neuer Tragdeckschicht ca. 59.200,-€, Überbau mit DSK - Belag ca. 25.400,-€, Länge 520 m, Breite 3,25 m, für den HH 2024 / 2025 einstellen	0,-	0,-	
22	Freyersen	Am Linnberg	Gräben zugewachsen und versandet	Gräben räumen, Länge ca 150m (bis zur ersten Überfahrt)	300,-	300,-	
23	Freyersen	WW allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 3 Std Gradereinsatz	1.650,-	1.650,-	
24	Sassenholz	WW 100	Asphalt durch Wurzel gedrückt u. Teilweise abgesackt	Asphaltoberfläche egaliseren	600,-	600,-	
25	Sassenholz	WW 102	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	Weg durchfräsen, Material ergänzen und neu profilieren (Länge ca. 300m, Breite ca. 3,50m)	4.200,-	0,-	
26	Sassenholz	WW allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	3 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 4 Std Gradereinsatz	2.400,-	2.400,-	
27	Steddorf	WW 412 (Flachsbergstr.)	Seitenraum hochgewachsen und vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Seitenraum beidseitig abschieben / fräsen und Fugenverguss, Länge ca. 60m	700,-	700,-	
Gesamtsumme:					62.250,-	22.250,-	0,-

Haushaltsmittel 2024	20.000,-
bereits verbraucht	
Restmittel	20.000,-

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2024 Gemeinde Heeslingen

3. Gehwegsanierung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Boitzen	Lange Straße	Rechteckpflaster verdrückt	vereinzelt neu aufnehmen und verlegen	500,-	500,-	
2	Boitzen	Dorfstraße	Rechteckpflaster verdrückt	vereinzelt neu aufnehmen und verlegen	500,-	500,-	
3	Wense	Alte Dorfstraße/Bachstraße	Rechteck- / Verbundpflaster verdrückt und abgängig	Pflaster aufnehmen und neu verlegen, Tiefborde richten (Länge ca. 100m, Breite 1,40m)	9.800,-	9.800,-	
4	Weertzen	Heeslinger Straße von L124 bis Ortsausgang	Rechteck- / Verbundpflaster verdrückt und abgängig	Restfläche ca. 125 m x 2,00 m, Verbundpflaster aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen, teilweise Schotter als Unterbau	26.500,-	0,-	
5	Heeslingen	Zum Kreuzkamp	Rechteckpflaster verdrückt	Weiterer Abschnitt, ca. 200m x 1,50 m, Pflaster aufnehmen und neu verlegen (Rest Pflaster nur ca. 140m = 23.100€)	23.100,-	23.100,-	
6	Heeslingen	Kirchstraße / Schule, von Ampel bis Birkenweg	RE - Pflaster flächig abgesack, Fahrspur	RE - Pflaster aufnehmen und neu verlegen, Planum erneuern, Fläche ca. 125 m x 2,30 m, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen, evtl. neues RE-Pflaster	21.500,-	0,-	
7	Sassenholz	K 134 Schulstraße	Radweg Wurzelverdrückungen	Länge 230m; Kosten neu Asphaltieren = 42.000€; Pflaster = 54.000€; fräsen und Hansegrand aufbringen = 32.000€	0,-	0,-	
8	Sassenholz	K 110 Hauptstraße	Gehweg Wurzelverdrückungen	Wurzelverdrückungen beseitigen (Länge ca. 50m)	2.600,-	1.800,-	
9	Freyersen	Freyersener Str.	Stolperstellen	Stolperstellen beseitigen	600,-	600,-	
Gesamtsumme:					85.100,-	36.300,-	,-

Haushaltsmittel 2024	40.000,-
bereits verbraucht	0,-
Restmittel	40.000,-

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2024 Gemeinde Heeslingen

4. Beleuchtung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Weertzen	Birkensee Vereinsheim	fehlende Beleuchtung	1 Lampe am Treppenaufgang beim Vereinsheim ergänzen, Kabelverlegung (Erdarbeiten) soll in Eigenleistung erfolgen	3.500,-	3.500,-	
2	Freyersen	Eichenweg Haus Nr. 3	Weihnachtsbaum an Straßenlaterne	Steckdose an Straßenlaterne ergänzen	250,-	250,-	
3	Heeslingen	Offensener Weg	Fehlende Straßenlampe	1 Straßenlaterne zwischen Haus Nr. 3 und Haus Nr. 7 ergänzen	1.800,-	1.800,-	
4	Sassenholz	Am Bruch Haus-Nr. 3	Weihnachtsbaum an Straßenlaterne	Steckdose an Straßenlaterne ergänzen	250,-	250,-	
5	Sellhorn	Sellhorn Richtung Wangersen	Fehlende Straßenlampe	1 Straßenlaterne bei Nr. 9 ergänzen incl. Erdkabel	4.500,-	4.500,-	
Gesamtsumme:					10.300,-	10.300,-	

Haushaltsmittel 2024	16.000,-
bereits verbraucht	0,-
Restmittel	16.000,-

Aufgestellt: M. Mutschall
24.04.2024