

Straßenunterhaltungsprogramm 2024 Gemeinde Gyhum

Stand: nach Bereisung vom 03.04.2024

Anlage 1

1. Straßenunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Wehldorf	Hempbergstraße	Oberfläche ausgemergelt, Asphaltstraße abgängig	Überbau mit neuer Deckschicht in den nächsten Jahren; Länge ca. 250m, Breite ca. 3,5m = 16,500€	16.500,-	0,-	
2	Wehldorf	Hempbergstraße	Löcher in der Fahrbahn	Löcher mit Kaltasphalt ausbessern	400,-	400,-	
3	Bockel	Unter d. Eichen / Die Trift	Risse in der Fahrbahn	Risseverguss im Kurvenbereich, Länge ca. 200 m	400,-	400,-	
4	Bockel	Gewerbegebiet (Wichern-Str.)	Risse in der Fahrbahn, 2 Pollern wurden abgefahren	Risseverguss ca. 500m Länge, Reste der Poller entfernen	3.200,-	3.200,-	
5	Bockel	Alte Dorfstraße	Asphaltstraße abgängig, ausgemergelt	Deckensanierung der Straße für die nächsten Jahre einplanen	0,-	0,-	
6	Bockel	An der Autobahn	vereinzelt Risse in der Fahrbahn, teilweise Asphaltverdrückungen und Fahrspuren entlang der Rinnenanlage	Risseverguss ca. 1200m Länge, partielle Ausbesserung mittels absplitten (Rep-Zug)	8.200,-	8.200,-	
7	Bockel	Unter den Eichen	von Haus Nr. 2 bis Haus Nr. 4 Fahrbahn brüchig und ausgemergelt	Deckensanierung mit DSK (Dünne Asphaltdeckschicht im Kalteinbau) durchführen; Länge ca. 100m, Breite ca. 3,5m	5.200,-	5.200,-	
8	Hesedorf	Weidenweg	Rissbildung und brüchig	Deckensanierung von Nr.7 bis Schulstraße für 2025 / 2026 planen	0,-	0,-	
9	Hesedorf	Aueweg / In den Wiesen	Seitenräume im Einmündungsbereich ausgefahren	Seitenräume mit Rasengittersteinen / Multipoden befestigen, je Seite ca. 12m	3.800,-	3.800,-	
10	Hesedorf	Kirchweg	Fahrbahnkanten gebrochen, Asphaltoberfläche abgängig	Deckensanierung für 2024 im Haushalt eingestellt	0,-	0,-	
11	Hesedorf	Zum Waldbad	Querspurrillen in der Fahrbahn	Spurrillen nur mit Deckensanierung zu beheben, DSK - Belag, Länge 550m, Breite 4,50m	29.700,-	0,-	
12	Hesedorf	Mühlenweg	Oberflächenwasser steht im Seitenbereich der Straße	Mulde im Seitenraum ausbilden, Länge ca. 100m	1.800,-	1.800,-	
13	Hesedorf	In den Wiesen	Wasser steht auf Grundsück Nr. 3a	Sickerschacht setzen	3.200,-	3.200,-	
14	Gyhum	Am Kiebitzberg	Einmündungsbereich steht Wasser am Rand, durch Lunke im Fahrbahnbereich	Lunke ausbessern	3.500,-	3.500,-	
15	Gyhum	Gangstraße	Fahrbahn brüchig	neue Deckschicht mit DSK-Belag, Länge ca. 130m, Breite ca. 4,50m	8.800,-	8.800,-	
Gesamtsumme:					84.700,-	38.500,-	,-

Haushaltsmittel 2024	42.000,-
bereits verbraucht	2.600,-
Restmittel	39.400,-

2. Gehwegsanierung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Nartum	Hauptstraße 36 - 50	Plattenbelag im Gehweg abgängig	Fläche 300m x 1,80m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	64.800,-	0,-	0,-
2	Nartum	Hauptstraße 54 - 64	Plattenbelag im Gehweg abgängig	Fläche 310m x 1,80m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	66.900,-	0,-	0,-
3	Hesedorf	Dorfstraße 18 - 28	Plattenbelag im Gehweg abgängig	Fläche 220m x 1,80m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	48.000,-	48.000,-	0,-
4	Hesedorf	Dorfstraße 47 - 57 (ab i.d. Wiesen)	Plattenbelag im Gehweg abgängig, Tiefbord verdrückt und abgängig	Fläche ca. 340m x 2,40m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	94.000,-	0,-	0,-
5	Hesedorf	Dorfstraße, 61 - 69	RE-Pflaster, div. Verdrückungen und Absackungen, Tiefbord verdrückt	Fläche 220m x 2,00m, Tiefbord richten / neu setzen, Pflaster aufnehmen und neu verlegen	37.400,-	0,-	0,-
Gesamtsumme:					311.100,-	48.000,-	,-

Haushaltsmittel 2024	49.000,-
bereits verbraucht	300,-
Restmittel	48.700,-

3. Beleuchtung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Gyhum	Dammersmoorweg	Bushaltestelle zu dunkel	1 Straßenlampe ergänzen, erfordernis vorher prüfen	2.200,-	2.200,-	
2	Gyhum	Am Wiesenhof (zwischen Am Grund und Nr.8)	Fehlende Straßenbeleuchtung	2 Straßenlampen ergänzen incl. Kabelverlegung	5.500,-	5.500,-	
3	Hesedorf	Scheeßeler Str. (zwischen	Fehlende Straßenbeleuchtung	4 Straßenlampen ergänzen incl. Kabelverlegung	15.500,-	15.500,-	
4	Wehldorf	Blöckenstraße, Hempbergstraße	abgängige Straßenbeleuchtungsköpfe	Straßenlampenköpfe ersetzen, evtl. höherer Mast erf., Sanierung in den nächsten Jahren	0,-	0,-	
Gesamtsumme:					23.200,-	23.200,-	,-

Haushaltsmittel 2024	25.000,-
bereits verbraucht	0,-
Restmittel	25.000,-

Aufgestellt: M. Mutschall
29.04.2024