

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2024 - Stadt Zeven

Stand: nach Bereisung vom 22.02.2024

Anlage 1

1. Straßenunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Brauel	Osteweg	Asphaltstraße abgängig	Asphaltfläche vorm Eingang zum Friedhof und Teilfläche (ca.50m) Richtung Ostebrücke erneuern	7.500,-	7.500,-	
2	Bademühlen	Zum Badetal	Asphaltstraße abgängig	neue Deckschicht; Länge ca. 450m; Breite ca. 5,50m, in den nächsten Jahren	65.000,-	0,-	
3	Zeven	Wiersdorfer Kamp	Asphaltstraße abgängig	280m x 6,20m neue Deckschicht	48.600,-	48.600,-	
4	Zeven	Industriestraße	Asphaltstraße abgängig	DSK-RC als Deckschicht einbauen; Längen 550m, Breite 6,20m	47.800,-	47.800,-	
5	Oldendorf	Eichenstraße	Asphaltstraße abgängig	DSK als Deckschichtsanierung einbauen 230m x 5,50m	16.500,-	16.500,-	
6	Brümmerhof	Oldendorfer Weg	Asphaltstraße abgängig	DSK-RC als Deckschichtsanierung einbauen 130m x 3,00m	6.300,-	6.300,-	
Gesamtsumme:					191.700,-	126.700,-	,-
					Haushaltsmittel 2024	140.000,-	
					bereits verbraucht	8.000,-	
					Restmittel	132.000,-	

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2024 - Stadt Zeven

Stand: nach Bereisung vom 22.02.2024

Anlage 1

2. Wegeunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Brauel	WW 005	Ausbesserung von Wegeflächen	2 Std Gradereinsatz	300,-	300,-	
2	Brauel	WW 006	Ausbesserung von Wegeflächen	3 Std Gradereinsatz	450,-	450,-	
3	Brauel	Müller-Brauel-Weg	Wasser steht an der Einmündung	Durchlass prüfen und ggf. erneuern	2.500,-	2.500,-	
4	Brauel	WW allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	3 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	1.800,-	1.800,-	
5	Bademühlen	Zum Badetal	Straße teilweise defekt, touristischer Anziehungspunkt.	Sanierung der Deckschicht in den nächsten Jahren	0,-	0,-	
6	Bademühlen	WW 202 / Ecke 200	Schotter auffüllen; Allgemein Straße neu?	Kein Schotterweg, soll als Asphaltstraße bestehen bleiben, Sanierung der Deckschicht in den nächsten Jahren	0,-	0,-	
7	Bademühlen	WW 206 (Ovelgönner Str.)	Asphaltdecke durch Wurzeln verdrückt	Wurzeltrennschnitt im Bereich der Bäume, Länge ca. 15 m	500,-	500,-	
8	Bademühlen	WW 208	Asphaltdecke an div. Stellen abgängig, rissig	Neue Deckschicht mit Einseitgefälle zum Acker, damit das Wasser nicht bei den Anliegern aufs Grundstück läuft; Länge 170m, Breite 2,60m	19.500,-	0,-	
9	Bademühlen	WW allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	1.200,-	1.200,-	
10	Badenstedt	WW 212 + 213	Straße schlechter Zustand	Neue Tragdeckschicht oder DSK-RC für 2026 / 2027 im Haushalt einplanen, Länge 4,50m, Breite 3,0m	20.800,-	0,-	
11	Badenstedt	Tarmstedter Str. (L 133)	Radweg endet und schwenkt über die Straße; Radfahrer fahren in Graben	Prüfen mit der NLStBV, ob eine Bake ergänzt werden kann (NLStBV Stade)	0,-	0,-	
12	Badenstedt	WW 217 (gegenüber Dittmer)	Straße im schlechten Zustand	Neue Tragdeckschicht für 2025 / 2026 im Haushalt einplanen, Länge 240m, Breite 3,0m	10.100,-	0,-	
13	Badenstedt	WW 235 (Heuweg)	Durch hochgewachsene Seitenräume kann das Oberflächenwasser nicht abfließen, Wegefläche im Teilbereich ausgefahren	Seitenräume im 1. Abschnitt abgeschoben, weitere Bereiche erforderlich?	0,-	0,-	
14	Badenstedt	WW allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	3 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	1.800,-	1.800,-	
15	Oldendorf	WW 322 (zwischen 323 und 326)	Asphaltzerstörung durch Wurzeln	Wurzeltrennschnitt durchführen	200,-	200,-	
16	Oldendorf	WW 409	unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 2 Std Gradereinsatz	1.800,-	1.800,-	
17	Oldendorf	WW 309	unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 1 Std Gradereinsatz	800,-	800,-	
18	Oldendorf	WW allgemein	unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	3 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau erfolgt in Eigenleistung	1.800,-	1.800,-	
19	Brüttendorf	WW 403	unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 2 Std Gradereinsatz	1.000,-	1.000,-	

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2024 - Stadt Zeven

Stand: nach Bereisung vom 22.02.2024

Anlage 1

20	Brüttendorf	WW 404	unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 2 Std Gradereinsatz	1.000,-	1.000,-	
21	Brüttendorf	WW 505	Unbefestigte und vorbefestigte Wegedecke teilweise löchrig	Seitenräume abschieben/abfräsen, Wegedecke fräsen, neu profilieren und Material ergänzen, Länge 550m	10.500,-	10.500,-	
22	Brüttendorf	WW 517	Schotterweg ausgefahren, löchrig (bis Einmündung WW 518)	Weg fräsen, grädern, verdichten (tiefe 10-50cm) und mit Mineralgemisch ergänzen, Länge 500m	6.500,-	6.500,-	
23	Brüttendorf	WW 514	Asphaltfahrbahn teilweise wellig und Absackungen	Absackungen beheben	1.600,-	1.600,-	
24	Brüttendorf	WW 520	unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 1 Std Gradereinsatz	750,-	750,-	
25	Brüttendorf	WW allgemein	unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	3 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	1.800,-	1.800,-	
26	Wistedt	WW 613	unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 2 Std Gradereinsatz	1.500,-	1.500,-	
27	Wistedt	WW allgemein	Gräben räumen	Gräben im Seitenbereich von Buschwerk befreien und räumen	1.000,-	1.000,-	
28	Zeven	WW 101	Ausbesserung von Wegeflächen	4 Std Gradereinsatz	600,-	600,-	
Gesamtsumme:					89.800,-	39.400,-	,-

Haushaltsmittel 2024	40.000,-
bereits verbraucht	0,-
Restmittel	40.000,-

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2024 - Stadt Zeven

Stand: nach Bereisung vom 22.02.2024

Anlage 1

3. Straßenbeleuchtung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Bademühlen	Brümmerhofer Weg	vorhandene Straßenlampe durch Bäume häufig verdeckt.	geraden Mast durch einen Peitschenmast tauschen	700,-	700,-	
2	Badenstedt	L 133 OD-Tafel FR Tarmstedt	fehlende Straßenlampe	2 Straßenlampen ergänzen; einmal Ende des Radweges und zwischen Bahnschienen und bestehender Laterne, vorerst 1 Lampe ergänzen	3.000,-	1.500,-	
3	Oldendorf	Im Feld 13 ggü	fehlende Straßenlampe	1 Straßenlampe ergänzen ggü vom Parkstreifen, vor Ort mit Joachim besprechen, Anlieger ist dagegen, 1x Lampe, 4,50m Mast + Kopf, Farbe grün	1.500,-	1.500,-	
4	Wistedt	Alte Reihe L131, Bushaltestelle	fehlende Straßenlaternen	beide Fahrtrichtungen Lampe setzen	4.000,-	0,-	
5	Brüttendorf	Rotenburger Straße B71	Straßenlampen stehen im großen Abstand zu einander	1 Straßenlampe im Bereich Einmündung DGH ergänzen, Prüfen ob Straßenlampenabstände neu aufgeteilt werden sollen entlang der B71, Kosten hierfür im Finanzhaushalt einstellen	1.800,-	1.800,-	
6	Oldendorf	Eichenstraße	fehlende Straßenlampe am Ortsausgang Richtung Badenstedt bei der Einengung	1 Straßenlampe zwischen Einengung und Einmündung zum Sportplatz aufstellen, incl. Lampenkaelverlegung	3.600,-	3.600,-	
7	Zeven	Bauernwald	fehlende Straßenlampen	3 Straßenlampen ergänzen zwischen den vorhandenen Laternen	4.500,-	4.500,-	
Gesamtsumme:					19.100,-	13.600,-	,-

Haushaltsmittel 2024	14.000,-
bereits verbraucht	,-
Restmittel	14.000,-

Aufgestellt: M. Mutschall
14.05.2024