

# Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Elsdorf

Stand: nach Bereisung vom 16.04.2026

## 1. Straßenunterhaltung

| Nr.          | Ortsteil      | Straße / Zielort                  | Schaden                                                                                  | Maßnahme                                                                                                       | Kosten<br>gesamt<br>(€) | Empfehlung<br>Verwaltung<br>(€) | zuständig |
|--------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1            | Frankenbostel | Elsdorfer Str. Ecke Fleekweg      | Seitenraum an der Einmündung am Ende der Aufpflasterung ausgefahren und Gehweg abgesackt | Seitenraum mit Rassengitter um 5m verlängern, Pflaster vom Gehweg aufnehmen und neu verlegen, ca. 8m²          | 1.800,-                 | 1.800,-                         |           |
| 2            | Frankenbostel | Elsdorfer Str. Ecke Wistedter Weg | Einmündung rechte Seite, Pflasterabgesackt und Seitenraum ausgefahren                    | Pflaster egalisieren und Seitenraum auffüllen                                                                  | 900,-                   | 900,-                           |           |
| 3            | Frankenbostel | Elsdorfer Str.                    | Seitenraum ab OD-Tafel bis Einmündung Feldstr. ausgefahren                               | Seitenraum mit Rasengittersteinen befestigen Länge ca. 700m beidseitig; 1. Teilbereich befestigen ca. 200m     | 65.000,-                | 16.800,-                        |           |
| 4            | Frankenbostel | Elsdorfer Straße                  | Auslass vom Durchlass spült aus, zwischen Haus Nr. 13 und 15                             | Auslass mit Steinen befestigen                                                                                 | 1.000,-                 | 1.000,-                         |           |
| 5            | Elsdorf       | Kampstraße 3                      | Bordstein und Rinnenanlage durch Wurzeln verdrückt                                       | Bordstein und Rinnenanlage richten                                                                             | 600,-                   | 600,-                           |           |
| 6            | Elsdorf       | Pappelweg                         | Fehlende Beschilderung                                                                   | Schild "Keine Wendemöglichkeit für LKW" ergänzen                                                               | 100,-                   | 100,-                           |           |
| 7            | Elsdorf       | Auf der Brooke                    | Mittelnacht beim Wendehammer geht auf                                                    | Asphaltnacht abfräsen und neue Decke einbauen, Breite 40cm                                                     | 2.000,-                 | 2.000,-                         |           |
| 8            | Elsdorf       | Schulstraße                       | Oberfläche ausgemerkelt                                                                  | Deckensanierung mit DSK; Länge ca. 200m, Breite ca. 5,5m                                                       | 16.500,-                | 0,-                             |           |
| 9            | Hatzte        | Peterstraße 10 - 20               | gegenüberliegender Grünstreifen ausgefahren                                              | Seitenraum mit Schottermaterial befestigen, Länge ca. 100m, Breite ca. 1,00m, (bis zur Einfahrt an der Brücke) | 3.500,-                 | 3.500,-                         |           |
| 10           | Frankenbostel | Elsdorfer Straße                  | vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn                                                   | Risssanierung Länge ca. 700m                                                                                   | 2.100,-                 | 2.100,-                         |           |
| 11           | Rüspel        | Lindenstraße                      | vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn                                                   | Risssanierung Länge ca. 400m                                                                                   | 1.200,-                 | 0,-                             |           |
| 12           | Hatzte        | Wiesenweg                         | vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn                                                   | Risssanierung Länge ca. 400m                                                                                   | 1.200,-                 | 1.200,-                         |           |
| 13           | Elsdorf       | Lange Straße                      | Oberfläche ausgemergelt                                                                  | Oberflächenbehandlung mittels absplitten (Rep-Zug) Länge ca. 400m, Breite ca. 5,5m                             | 6.600,-                 | 6.600,-                         |           |
| 14           | Elsdorf       | Schulstraße                       | vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn                                                   | Risssanierung Länge 300m                                                                                       | 900,-                   | 900,-                           |           |
| 15           | Elsdorf       | Pappelweg                         | vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn                                                   | Risssanierung Länge 300m                                                                                       | 900,-                   | 900,-                           |           |
| Gesamtsumme: |               |                                   |                                                                                          |                                                                                                                | 104.300,-               | 38.400,-                        |           |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Haushaltsmittel 2026 | 40.000,- |
| bereits verbraucht   | 1.500,-  |
| Restmittel           | 38.500,- |

# Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Elsdorf

## 2. Wegeunterhaltung

| Nr. | Ortsteil      | Straße / Zielort              | Schaden                                                                         | Maßnahme                                                                                                                                             | Kosten<br>gesamt<br>(€) | Empfehlung<br>Verwaltung<br>(€) | zuständig |
|-----|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1   | Frankenbostel | allgemein                     | Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig                               | 2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung                                                               | 1.200,-                 | 1.200,-                         |           |
| 2   | Frankenbostel | WW 005                        | Seitenraum in der Kurve ausgefahren                                             | Seitenraum mit Multipoden befestigen, Verlängerung um ca. 5,0m                                                                                       | 900,-                   | 900,-                           |           |
| 3   | Frankenbostel | WW 005                        | div. Asphaltverdrückungen durch Baumwurzeln und vereinzelt Risse                | Asphaltverdrückungen ergalisieren                                                                                                                    | 900,-                   | 900,-                           |           |
| 4   | Frankenbostel | WW 006                        | linke Spurbahn hinter dem Teich abgesackt + div. Unebenheiten durch Baumwurzeln | Asphaltspurbahn im Teilbereich erneuern, Wurzeltrennschnitt durchführen                                                                              | 2.100,-                 | 2.100,-                         |           |
| 5   | Frankenbostel | WW 008                        | Seitenraum der Innenkurve beim Stall ausgefahren                                | Seitenraum mit Asphalt befestigen, ca. 20m²                                                                                                          | 2.400,-                 | 2.400,-                         |           |
| 6   | Rüspel        | WW allgemein                  | Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig                               | 1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung                                                                | 600,-                   | 600,-                           |           |
| 7   | Rüspel        | WW 102                        | Asphaltoberfläche rissig und ausgemergelt                                       | Sanierung der Oberfläche mit RC DSK Material; Länge 740m, Breite 3,00m                                                                               | 28.850,-                | 0,-                             |           |
| 8   | Rüspel        | WW 102                        | Graben zugewachsen                                                              | Graben räumen                                                                                                                                        | 800,-                   | 800,-                           |           |
| 9   | Rüspel        | WW 103                        | Graben zugewachsen                                                              | Graben räumen                                                                                                                                        | 400,-                   | 400,-                           |           |
| 10  | Rüspel        | WW 105                        | Asphalt bricht weg, wegen fehlender Böschungsbreite                             | Graben in Teilbereichen Verrohren                                                                                                                    | 3.500,-                 | 3.500,-                         |           |
| 11  | Volkensen     | WW 208                        | Asphaltstraße ausgemergelt                                                      | Sanierung der Oberfläche mittels DSK RC Material Länge insgesamt 700m, Sanierung Teilbereich mit Länge 300m x 3,00m = 900m²                          | 25.200,-                | 10.800,-                        |           |
| 12  | Volkensen     | WW 208 Alpershauser Weg       | Schäden in der Asphaltdecke, Höhe Holsten Gartengeräte                          | Sanierung der Oberfläche mittels DSK RC Material Länge insgesamt 250m x 3,00m = 750m²                                                                | 9.000,-                 | 0,-                             |           |
| 13  | Nindorf       | WW 216                        | unbefestigte Wegefläche ausgefahren                                             | Wegefläche neu profilieren und Schottermaterial einbauen, Länge ca. 250m<br>6 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 5 Std. Gradereinsatz | 4.350,-                 | 4.350,-                         |           |
| 14  | Elsdorf       | WW allgemein                  | unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig                               | 1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung                                                                | 600,-                   | 600,-                           |           |
| 15  | Elsdorf       | WW 308                        | Wegefläche zerfahren, Spurplatten vielfach gebrochen                            | Spurplatten fräsen und Schottermaterial ergänzen, Länge 340m, Ausbaubreite 3,25m, Kosten 15.400,-€, für HH 2027 einstellen                           | 0,-                     | 0,-                             |           |
| 16  | Elsdorf       | WW 312                        | Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig                               | Löcher verfüllen mit Schottermaterial                                                                                                                | 300,-                   | 300,-                           |           |
| 17  | Elsdorf       | WW 323<br>(Am Ende des Weges) | Wurzelaufbruch im Asphalt                                                       | Asphalt ausbauen, Wurzeln entfernen und Schottermaterial einbauen, Fläche ca. 15m²                                                                   | 1.000,-                 | 1000,-                          |           |
| 18  | Elsdorf       | WW 331, hinterm Eichenring    | Wasser steht auf dem Weg                                                        | Auf der Seite der Bauplätze eine Mulde entlang des Weges ausbilden                                                                                   | 300,-                   | 300,-                           |           |
| 19  | Elsdorf       | WW 335                        | Graben mit Busch zugewachsen                                                    | Busch aus Graben entfernen und Graben mulchen (hinterer Abschnitt)                                                                                   | 1.100,-                 | 1.100,-                         |           |

## Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Elsdorf

|                     |          |                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                  |                 |  |
|---------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--|
| 20                  | Elsdorf  | WW 335                                | Asphaltschäden / Risse                                                      | Sanierung mit RC DSK Material, Länge 600m, Breite 3,00m                                                                                                                                    | 25.200,-         | 0,-             |  |
| 21                  | Elsdorf  | WW 347                                | Asphaltschäden / Risse                                                      | Deckensanierung mit DSK; Länge ca. 150m, Breite 2,5m                                                                                                                                       | 5.800,-          | 0,-             |  |
| 22                  | Elsdorf  | WW 348 (nur der asphaltierte Bereich) | Asphaltschäden und Absackungen                                              | Deckensanierung mit DSK-RC; Länge ca. 80m, Breite ca. 2,5m                                                                                                                                 | 3.500,-          | 0,-             |  |
| 23                  | Ehestorf | WW 411                                | Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig, Seitenraum hochgewachsen | Seitenraum abschieben, Wegefläche neu profilieren und Schottermaterial ergänzen, Länge Gesamt 500m;                                                                                        | 14.500,-         | 0,-             |  |
| 24                  | Hatzte   | WW 506                                | Asphaltstraße ausgemergelt                                                  | Sanierung der Oberfläche mittels DSK RC Material, Länge insgesamt 1000m, Sanierung 2. Teilbereich mit RC DSK Material, Länge 200m x 3,00m = 600m²                                          | 42.000,-         | 8.400,-         |  |
| 25                  | Hatzte   | WW 511 (zwischen 512 und 513)         | Asphaltstraße ausgemergelt, Absackungen und div. Abbruchkanten              | Asphalt fräsen und Schottermaterial ergänzen<br>Länge 280m, Breite 3,25m, Kosten 18.200,-€<br>für HH 2027 einstellen<br>Sanierung erst nach nach Fertigstellung der Baumaßnahme der Tennet | 0,-              | 0,-             |  |
| 26                  | Hatzte   | WW 524 (zwischen WW 525 und WW 526)   | Asphaltabsackungen und Schäden                                              | Überbau mit neuer Tragdeckschicht Länge 330m, Breite ca. 3,0m, Kosten 31.700,-€, für HH 2027 einstellen                                                                                    | 0,-              | 0,-             |  |
| <b>Gesamtsumme:</b> |          |                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                            | <b>174.500,-</b> | <b>39.650,-</b> |  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Haushaltsmittel 2026 | 43.000,- |
| bereits verbraucht   | 1.200,-  |
| Restmittel           | 41.800,- |

## Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Elsdorf

### 3. Gehwegsanieuerung

| Nr.                 | Ortsteil            | Straße / Zielort                    | Schaden                                               | Maßnahme                                                                                                                                               | Kosten<br>gesamt<br>(€) | Empfehlung<br>Verwaltung<br>(€) | zuständig |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1                   | Volkensen - Elsdorf | K 126                               | Schäden im Radweg durch Wurzelverdrückungen           | Wurzelverdrückungen entfernen innerhalb der Ortslage beseitigen. Außerhalb der OD an Baustraßenträger (Landkreis) weitergeben.                         | 1.000,-                 | 1.000,-                         |           |
| 2                   | Rüspel              | Rüspeler Weg V 18                   | Wurzelverdrückungen im Radweg zwischen 8+12 und 2 + 8 | 2 Asphaltverdrückungen aufbrechen und auspflastern                                                                                                     | 1.000,-                 | 1.000,-                         |           |
| 3                   | Elsdorf             | Lange Str. bei Haus Nr. 42          | Gehweg abgesackt und verdrückt                        | Pflastersteine aufnehmen, neu verlegen und Bordsteine richten; Länge ca. 33m, Breite 2,0m                                                              | 8.700,-                 | 8.700,-                         |           |
| 4                   | Frankenbostel       | Elsdorfer Straße                    | Gehweg abgesackt und verdrückt                        | Pflaster egalisieren                                                                                                                                   | 1.200,-                 | 1.200,-                         |           |
| 5                   | Elsdorf             | Lange Straße Höhe 63                | Gehweg abgesackt und verdrückt                        | Pflaster egalisieren                                                                                                                                   | 500,-                   | 500,-                           |           |
| 6                   | Elsdorf             | Lange Straße vor und hinter der BAB | Schäden im Radweg durch Wurzelverdrückungen           | Asphaltverdrückungen egalisieren                                                                                                                       | 800,-                   | 800,-                           |           |
| 7                   | Elsdorf             | Poststraße                          | Wurzelverdrückungen                                   | Pflaster neu verlegen nach dem die Baumstubben entfernt wurden, Länge ca. 60m x 1,50m                                                                  | 12.500,-                | 12.500,-                        |           |
| 8                   | Elsdorf             | Am Thie 5                           | Plattenbelag im Gehweg abgängig                       | Platten entfernen und neues Rechteckpflaster verlegen, Bordanlage richten, Länge 60m, Breite 1,50m<br>Erneuerung erst nach Fertigstellung vom Wohnhaus | 11.700,-                | 0,-                             |           |
| <b>Gesamtsumme:</b> |                     |                                     |                                                       |                                                                                                                                                        | <b>37.400,-</b>         | <b>25.700,-</b>                 |           |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Haushaltsmittel 2026 | 40.000,- |
| bereits verbraucht   | 2.000,-  |
| Restmittel           | 38.000,- |

### 4. Beleuchtung

| Nr.                 | Ortsteil | Straße / Zielort | Schaden                                   | Maßnahme                 | Kosten<br>gesamt<br>(€) | Empfehlung<br>Verwaltung<br>(€) | zuständig |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1                   | Rüspel   | Lindenstraße     | große Abstände zwischen den Straßenlampen | 3 Straßenlampen ergänzen | 6.000,-                 | 6.000,-                         |           |
| <b>Gesamtsumme:</b> |          |                  |                                           |                          | <b>6.000,-</b>          | <b>6.000,-</b>                  |           |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Haushaltsmittel 2026 | 6.000,- |
| bereits verbraucht   | 0,-     |
| Restmittel           | 6.000,- |

Aufgestellt: 20.04.2026 M. Schiebel