

# Wegeunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Gyhum

Stand: nach Bereisung vom 30.10.2025

## 1. Wegeunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Wehldorf	WW 3501	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefäche löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	600,-	600,-	
2	Wehldorf	WW 3501	Sitzbank ist abgängig, Busch wächst in die Fahrbahn	die vorhandene Sitzbank abbauen und durch eine neue ersetzen. Busch zurück schneiden	900,-	900,-	
3	Nartum	WW 3605	Busch wächst in die Fahrbahn	Buschrückschnitt	600,-	600,-	
4	Nartum	WW 3624	Befestigung aus Multipoden ist verschoben, schlecht für Radfahrer	Multipoden mit einer Asphalttragdeckschicht überbauen, Länge 130m, Breite 3,0m	11.300,-	11.300,-	
5	Nartum	WW 3627	Asphaltstraße rissig und ausgemergelt	DSK als Deckschichtsanierung, Länge 500m, Breite 3,50m; Buschrückschnitt	21.000,-	0,-	
6	Nartum	WW 3630	Busch wächst auf die Ackerfläche	Buschrückschnitt	500,-	500,-	
7	Nartum	WW 3642 + 3647	Graben zugewachsen	Graben mulchen / räumen	800,-	800,-	
8	Nartum	WW 3648	Am Knotenpunkt V33 Seitenraum ausgefahren	Seitenraumbefestigung mit Asphalt	4.500,-	4.500,-	
9	Gyhum	WW 3720	Busch wächst in die Fahrbahn	Buschrückschnitt beidseitig	600,-	600,-	
10	Gyhum	WW 3727	Asphaltstraße abgängig	Überbau mit neuer Asphalttragdeckschicht, Länge 230m, Breite 3,30m im HH 2027 einstellen	21.300,-	0,-	
11	Gyhum	WW 3717	Asphaltstraße abgängig	Überbau mit neuer Asphalttragdeckschicht, Länge 630m, Breite 2,80m im HH 2028 einstellen	49.500,-	0,-	
12	Bockel	WW 3801	Asphaltstraße abgängig	Überbau mit neuer Asphalttragdeckschicht, Länge 350m, Breite 2,50m im HH 2028 einstellen	24.500,-	0,-	
13	Bockel	WW 3804	Asphaltstraße abgängig	Überbau mit neuer Asphalttragdeckschicht, Länge 430m, Breite 2,50m im HH 2027 einstellen	30.500,-	0,-	
14	Bockel	WW 3806	Asphaltstraße abgängig	Sanierung mittels DSK-RC Material, Länge 380m; Breite 3,0m	13.700,-	0,-	
15	Hesedorf	WW 3910	Busch wächst in die Fahrbahn	Buschrückschnitt; ab Brücke bis Gasstation; Länge ca. 360m	750,-	750,-	
16	Hesedorf	WW 3914	Piktogramm abgängig	Piktogramm 30 km/h erneuern	350,-	350,-	
17	Hesedorf	WW 3916	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefäche löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern zur Kippstelle	600,-	600,-	
18	Hesedorf	WW 3917	Busch wächst in die Fahrbahn	Buschrückschnitt; Länge ca. 300m	500,-	500,-	
19	Hesedorf	WW 3923	Busch wächst in die Fahrbahn	Buschrückschnitt; Länge ca. 380m	600,-	600,-	

# Wegeunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Gyhum

**Stand: nach Bereisung vom 30.10.2025**

## 1. Wegeunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
20	Hesedorf	WW 3923 / Birkenweg	Asphaltstraße abgängig	Überbau mit neuer Asphalttragdeckschicht, Länge 430m, Breite 2,85m im HH 2028 einstellen	34.500,-	0,-	
21	Hesedorf	WW 3921	Busch wächst in die Fahrbahn	Buschrückschnitt von In den Wiesen bis zur ersten Kurve; Länge ca. 400m	600,-	600,-	
22	Hesedorf	WW 3925	Asphaltstraße abgängig	Asphaltstraße fräsen, profilieren, Schotter ergänzen und eine Wegedecke als Deckschicht herstellen, Länge 180m, Breite 2,85m	15.900,-	15.900,-	
23	Hesedorf	Hinter der Schule	Ein Apfelbaum muss ersetzt werden	Alten Apfelbaum entfernen und einen neuen Apfelbaum pflanzen	250,-	250,-	
<b>Gesamtsumme:</b>					<b>234.350,-</b>	<b>39.350,-</b>	<b>,-</b>

(Wegeunterh. und Heckenpflege) Haushaltsmittel 2026	45.000,-
bereits verbraucht	1.200,-
Restmittel	43.800,-

Aufgestellt: M. Schiebel  
27.04.2026