

# Straßenunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Gyhum

Stand: nach Bereisung vom 11.05.2026

Anlage 1

## 1. Straßenunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Wehldorf	Hempbergstraße	Oberfläche ausgemergelt, Asphaltstraße abgängig	Überbau mit Asphaltdeckschicht in den nächsten Jahren; Länge ca. 250m, Breite ca. 3,50m	35.000,-	0,-	
2	Wehldorf	Osenhorster Straße	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Rissesanierung, Länge ca. 500m	1.500,-	1.500,-	
3	Nartum	Nordstraße	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Rissesanierung, Länge ca. 700m	2.100,-	2.100,-	
4	Nartum	Immenstraße	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Rissesanierung, Länge ca. 600m	1.800,-	1.800,-	
5	Nartum	Wiesenstraße	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Rissesanierung, Länge ca. 300m	900,-	900,-	
6	Nartum	Zum Wiesengrund	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Rissesanierung, Länge ca. 300m	900,-	900,-	
7	Nartum	Horstedter Straße	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Rissesanierung, Länge ca. 400m	1.200,-	1.200,-	
8	Gyhum	Am Kiebitzberg	Am Ende der Rinnenanlage ist eine Absackung in der Fahrbahn, dort sammelt sich Oberflächenwasser	Ausbesserung der Fahrbahn und ggf. einen Straßenablauf setzen, vorerst die Maßnahme zurückstellen	5.500,-	0,-	
9	Gyhum	Bergstraße 1, Einmündung zum Wirtschaftsweg	Seitenraum ausgefahren	Seitenraum mit Schotterbefestigen	800,-	800,-	
10	Gyhum	Eichenstraße	Asphaltstraße abgängig, ausgemergelt, Rissbildung	Sanierung mit neuer Asphalttragdeckschicht, vorerst die Maßnahme zurückstellen (2028 / 2029)	0,-	0,-	
11	Gyhum	Dammersmoorweg	Asphaltstraße abgängig, ausgemergelt, Rissbildung	Sanierung der Deckschicht mit DSK-Belag, Länge 380m, Breite 3,00m	15.900,-	0,-	
12	Gyhum	Gangstraße	Asphaltstraße abgängig, ausgemergelt, Rissbildung	Sanierung mit einer neuen Asphalttragdeckschicht, Länge 130m, Breite 4,50m	18.800,-	18.800,-	
13	Gyhum	Baumworthstraße	Rissbildung in der Fahrbahn	Sanierung mit einer neuen Asphalttragdeckschicht, Länge 200m, Breite 2,60m in den Haushalt 2027 einstellen	19.500,-	0,-	
14	Bockel	Alte Dorfstraße	Asphaltstraße abgängig, ausgemergelt, Rissbildung	Sanierung der Asphaltdeckschicht, Asphalt abfräsen und neu asphaltieren, Länge 470m, Breite ca. 2,50m für den Haushalt 2027 einplanen	32.900,-	32.900,-	
15	Bockel	Buchenstraße u. Im Holze	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Rissesanierung, Länge ca.400m	1.200,-	1.200,-	
16	Bockel	Unter den Eichen	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Rissesanierung, Länge ca.300m	900,-	900,-	
17	Bockel	Wichernstraße	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Rissesanierung, Länge ca.500m	1.500,-	1.500,-	
18	Bockel	An der Autobahn	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Rissesanierung, Länge ca.300m	900,-	900,-	
19	Bockel	Die Trift	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Rissesanierung, Länge ca.200m	600,-	600,-	

# Straßenunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Gyhum

Stand: nach Bereisung vom 11.05.2026

Anlage 1

20	Hesedorf	Weidenweg (von Nr.7 bis Schulstraße)	Rissbildung und Asphalt brüchig	Sanierung mit einer neuen Asphalttragdeckschicht, Länge ca. 200m, Breite 3,00m, in den HH 2027 einstellen	19.800,-	0,-	
21	Hesedorf	Schulstraße	Rissbildung und Asphalt brüchig	Sanierung mit einer neuen Asphalttragdeckschicht, Länge ca. 180m, Breite 3,00m, in den HH 2027 einstellen	17.300,-	0,-	
22	Hesedorf	Mühlenweg / Einm. WW 3906	Oberflächenwasser steht im Seitenbereich der Straße	Mulde im Seitenraum ausbilden, Länge ca. 100m	1.200,-	1.200,-	
23	Hesedorf	Schulstraße / Weidenweg	Schlagloch in der Fahrbahn	Schlagloch mit Kaltasphalt ausbessern	100,-	100,-	
24	Hesedorf	Weidenweg	30iger Piktogramm abgängig	30iger Markierung erneuern	100,-	100,-	
25	Hesedorf	Waldweg	30iger Piktogramm abgängig	30iger Markierung erneuern	100,-	100,-	
26	Hesedorf	Posener Straße	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Rissessanierung, Länge ca. 200m	600,-	600,-	
27	Hesedorf	Einm. Weidenweg vom Aueweg her	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Rissessanierung, Länge ca. 100m	300,-	300,-	
28	Hesedorf	Adolf-Müller-Straße 10-14	Busch im Verkehrsraum	Auf der Gegenüberliegenden Seite von Nr. 10-14 ist der Busch im Seitenraum zurückzuschneiden	200,-	200,-	
29	Hesedorf	Adolf-Müller-Straße / Zum Waldbad	Graben zugewachsen	Graben räumen	500,-	500,-	
<b>Gesamtsumme:</b>					<b>182.100,-</b>	<b>69.100,-</b>	<b>,-</b>

Haushaltsmittel 2026	70.000,-
bereits verbraucht	700,-
Restmittel	69.300,-

# Straßenunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Gyhum

Stand: nach Bereisung vom 11.05.2026

Anlage 1

## 2. Gehwegsanieerung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Nartum	Hauptstraße 36 - 50	Plattenbelag im Gehweg abgängig	Fläche 300m x 1,80m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	59.400,-	0,-	
2	Nartum	Auf dem Berge	RE-Pflaster, div. Verdrückungen und Absackungen, Tiefbord und Hochbord verdrückt	Gehweg von Hauptstr. bis Mulmshorner Str. sanieren, Pflaster aufnehmen und neu verlegen, Sanierung in Teilbereichen	1.000,-	1.000,-	
3	Bockel	Alte Dorfstraße 4	Pflasterbelag abgesackt	Pflaster wieder egalisieren	100,-	100,-	
4	Hesedorf	Dorfstraße 18 - 28	Plattenbelag im Gehweg abgängig	Fläche 220m x 1,80m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	43.600,-	0,-	
5	Hesedorf	Dorfstraße 47 - 57 (ab i.d. Wiesen)	Plattenbelag im Gehweg abgängig, Tiefbord verdrückt und abgängig	Fläche ca. 300m x 1,90m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	62.700,-	62.700,-	
6	Hesedorf	Dorfstraße, 61 - 69	RE-Pflaster, div. Verdrückungen und Absackungen, Tiefbord verdrückt	Fläche 220m x 1,90m, Tiefbord richten / neu setzen, Pflaster aufnehmen und neu verlegen	45.900,-	0,-	
7	Hesedorf	Dorfstraße (von H.d. Schule bis Edeka)	Plattenbelag im Gehweg abgängig	Fläche ca. 150m x 1,80m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	29.700,-	0,-	
8	Hesedorf	Aueweg Höhe Nr. 5	Pflasterbelag abgesackt	rotes Pflaster an der Hochbordanlage in Teilbereichen abgesackt, Pflaster wieder egalisieren	100,-	100,-	
<b>Gesamtsumme:</b>					<b>242.500,-</b>	<b>63.900,-</b>	<b>,-</b>

Haushaltsmittel 2026	65.000,-
bereits verbraucht	0,-
Restmittel	65.000,-

# Straßenunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Gyhum

Stand: nach Bereisung vom 11.05.2026

Anlage 1

## 3. Beleuchtung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Nartum	Hauptstraße 41	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Zuge Gehwegsanierung	6 Straßenlaterne ergänzen	9.000,-	9.000,-	
2	Bockel	Unter den Eichen 4	fehlende Straßenbeleuchtung	1 Straßenlaterne ergänzen	2.500,-	2.500,-	
3	Bockel	Alte Dorfstraße, vor Nr. 5	fehlende Straßenbeleuchtung	1 Straßenlaterne ergänzen	2.500,-	2.500,-	
4	Hesedorf	Borcheler Weg Höhe 12-14	fehlende Straßenbeleuchtung	1 Straßenlaternen ergänzen	2.500,-	2.500,-	
5	Hesedorf	Weidenweg zwischen Schulstr. / Aueweg	fehlende Straßenbeleuchtung	1 Straßenlaterne ergänzen	4.000,-	4.000,-	
<b>Gesamtsumme:</b>					<b>20.500,-</b>	<b>20.500,-</b>	<b>,-</b>

Haushaltsmittel 2026	36.000,-
bereits verbraucht	0,-
Restmittel	36.000,-

Aufgestellt: M. Schiebel  
11.05.2026