

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Elsdorf

Stand: nach Beschluss vom 30.04.2026

1. Straßenunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Frankenbostel	Elsdorfer Str. Ecke Fleekweg	Seitenraum an der Einmündung am Ende der Aufpflasterung ausgefahren und Gehweg abgesackt	Seitenraum mit Rassengitter um 5m verlängern, Pflaster vom Gehweg aufnehmen und neu verlegen, ca. 8m²	1.800,-	1.800,-	1.800,-
2	Frankenbostel	Elsdorfer Str. Ecke Wistedter Weg	Einmündung rechte Seite, Pflasterabgesackt und Seitenraum ausgefahren	Pflaster egalisieren und Seitenraum auffüllen	900,-	900,-	900,-
3	Frankenbostel	Elsdorfer Str.	Seitenraum ab OD-Tafel bis Einmündung Feldstr. ausgefahren	Seitenraum mit Rasengittersteinen befestigen Länge ca. 700m beidseitig; 1. Teilbereich befestigen ca. 200m, vorerst nur mit Schotter ausbessern. An die AG Verkehr geben zur Konzeptentwicklung	65.000,-	16.800,-	1.200,-
4	Frankenbostel	Elsdorfer Straße	Auslass vom Durchlass spült aus, zwischen Haus Nr. 13 und 15	Auslass mit Steinen befestigen	1.000,-	1.000,-	1.000,-
5	Elsdorf	Kampstraße 3	Bordstein und Rinnenanlage durch Wurzeln verdrückt	Bordstein und Rinnenanlage richten	600,-	600,-	600,-
6	Elsdorf	Pappelweg	Fehlende Beschilderung	Schild "Keine Wendemöglichkeit für LKW" oder "Sackgasse" ergänzen	100,-	100,-	100,-
7	Elsdorf	Auf der Brooke	Mittelnahrt beim Wendehammer geht auf	Asphaltnacht abfräsen und neue Decke einbauen, Breite 40cm	2.000,-	2.000,-	2.000,-
8	Elsdorf	Schulstraße	Oberfläche ausgemerkelt	Deckensanierung mit DSK; Länge ca. 200m, Breite ca. 5,5m	16.500,-	0,-	0,-
9	Hatzte	Peterstraße 10 - 20	gegenüberliegender Grünstreifen ausgefahren	Seitenraum mit Schottermaterial befestigen, Länge ca. 100m, Breite ca. 1,00m, (bis zur Einfahrt an der Brücke)	3.500,-	3.500,-	3.500,-
10	Frankenbostel	Elsdorfer Straße	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Risssanierung Länge ca. 700m	2.100,-	2.100,-	2.100,-
11	Rüspel	Lindenstraße	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Risssanierung Länge ca. 400m	1.200,-	0,-	0,-
12	Hatzte	Wiesenweg	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Risssanierung Länge ca. 400m	1.200,-	1.200,-	1.200,-
13	Elsdorf	Lange Straße	Oberfläche ausgemergelt	Oberflächenbehandlung mittels absplitten (Rep-Zug) Länge ca. 400m, Breite ca. 5,5m	6.600,-	6.600,-	6.600,-
14	Elsdorf	Schulstraße	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Risssanierung Länge 300m	900,-	900,-	900,-
15	Elsdorf	Pappelweg	vereinzelt Rissbildung in der Fahrbahn	Risssanierung Länge 300m	900,-	900,-	900,-
Gesamtsumme:					104.300,-	38.400,-	22.800,-

Haushaltsmittel 2026	40.000,-
bereits verbraucht	1.500,-
Restmittel	38.500,-

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Elsdorf

2. Wegeunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Frankenbostel	allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	1.200,-	1.200,-	1.200,-
2	Frankenbostel	WW 005	Seitenraum in der Kurve ausgefahren	Seitenraum mit Multipoden befestigen, Verlängerung um ca. 5,0m	900,-	900,-	900,-
3	Frankenbostel	WW 005	div. Asphaltverdrückungen durch Baumwurzeln und vereinzelt Risse	Asphaltverdrückungen ergalisieren	900,-	900,-	900,-
4	Frankenbostel	WW 006	linke Spurbahn hinter dem Teich abgesackt + div. Unebenheiten durch Baumwurzeln	Asphaltspurbahn im Teilbereich erneuern, Wurzeltrennschnitt durchführen	2.100,-	2.100,-	2.100,-
5	Frankenbostel	WW 008	Seitenraum der Innenkurve beim Stall ausgefahren	Seitenraum mit Asphalt befestigen, ca. 20m²	2.400,-	2.400,-	2.400,-
6	Rüspel	WW allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	600,-	600,-	600,-
7	Rüspel	WW 102	Asphaltoberfläche rissig und ausgemergelt	Sanierung der Oberfläche mit RC DSK Material; Länge 740m, Breite 3,00m	28.850,-	0,-	0,-
8	Rüspel	WW 102	Graben zugewachsen	Graben räumen	800,-	800,-	800,-
9	Rüspel	WW 103	Graben zugewachsen	Graben räumen	400,-	400,-	400,-
10	Rüspel	WW 105	Asphalt bricht weg, wegen fehlender Böschungsbreite	Graben in Teilbereichen Verrohren	3.500,-	3.500,-	3.500,-
11	Volkensen	WW 208	Asphaltstraße ausgemergelt	Sanierung der Oberfläche mittels DSK RC Material Länge insgesamt 700m, Sanierung Teilbereich mit Länge 300m x 3,00m = 900m²	25.200,-	10.800,-	10.800,-
12	Volkensen	WW 208 Alpershauser Weg	Schäden in der Asphaltdecke, Höhe Holsten Gartengeräte	Sanierung der Oberfläche mittels DSK RC Material Länge insgesamt 250m x 3,00m = 750m²	9.000,-	0,-	0,-
13	Nindorf	WW 216	unbefestigte Wegefläche ausgefahren	Wegefläche neu profilieren und Schottermaterial einbauen, Länge ca. 250m 6 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 5 Std. Gradereinsatz	4.350,-	4.350,-	4.350,-
14	Elsdorf	WW allgemein	unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	600,-	600,-	600,-
15	Elsdorf	WW 308	Wegefläche zerfahren, Spurplatten vielfach gebrochen	Spurplatten fräsen und Schottermaterial ergänzen, Länge 340m, Ausbaubreite 3,25m, Kosten 15.400,-€, für HH 2027 einstellen	0,-	0,-	0,-
16	Elsdorf	WW 312	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	Löcher verfüllen mit Schottermaterial	300,-	300,-	300,-
17	Elsdorf	WW 323 (Am Ende des Weges)	Wurzelaufbruch im Asphalt	Asphalt ausbauen, Wurzeln entfernen und Schottermaterial einbauen, Fläche ca. 15m²	1.000,-	1000,-	1000,-
18	Elsdorf	WW 331, hinterm Eichenring	Wasser steht auf dem Weg	Auf der Seite der Bauplätze eine Mulde entlang des Weges ausbilden	300,-	300,-	300,-
19	Elsdorf	WW 335	Graben mit Busch zugewachsen	Busch aus Graben entfernen und Graben mulchen (hinterer Abschnitt)	1.100,-	1.100,-	1.100,-

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Elsdorf

20	Elsdorf	WW 335	Asphaltschäden / Risse	Sanierung mit RC DSK Material, Länge 600m, Breite 3,00m	25.200,-	0,-	0,-
21	Elsdorf	WW 347	Asphaltschäden / Risse	Deckensanierung mit DSK; Länge ca. 150m, Breite 2,5m	5.800,-	0,-	0,-
22	Elsdorf	WW 348 (nur der asphaltierte Bereich)	Asphaltschäden und Absackungen	Deckensanierung mit DSK-RC; Länge ca. 80m, Breite ca. 2,5m	3.500,-	0,-	0,-
23	Ehestorf	WW 411	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig, Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben, Wegefläche neu profilieren und Schottermaterial ergänzen, Länge Gesamt 500m;	14.500,-	0,-	0,-
Neu	Ehestorf	WW allgemein	unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	0,-	0,-	600,-
24	Hatzte	WW 506	Asphaltstraße ausgemergelt	Sanierung der Oberfläche mittels DSK RC Material, Länge insgesamt 1000m, Sanierung 2. Teilbereich mit RC DSK Material, Länge 200m x 3,00m = 600m²	42.000,-	8.400,-	8.400,-
25	Hatzte	WW 511 (zwischen 512 und 513)	Asphaltstraße ausgemergelt, Absackungen und div. Abbruchkanten	Asphalt fräsen und Schottermaterial ergänzen Länge 280m, Breite 3,25m, Kosten 18.200,-€ für HH 2027 einstellen Sanierung erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme der Tennet	0,-	0,-	0,-
26	Hatzte	WW 524 (zwischen WW 525 und WW 526)	Asphaltabsackungen und Schäden	Überbau mit neuer Tragdeckschicht Länge 330m, Breite ca. 3,0m, Kosten 31.700,-€, für HH 2027 einstellen	0,-	0,-	0,-
Gesamtsumme:					174.500,-	39.650,-	40.250,-

Haushaltsmittel 2026	43.000,-
bereits verbraucht	1.200,-
Restmittel	41.800,-

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2026 Gemeinde Elsdorf

3. Gehwegsanierung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Volkensen - Elsdorf	K 126	Schäden im Radweg durch Wurzelverdrückungen	Wurzelverdrückungen entfernen innerhalb der Ortslage beseitigen. Außerhalb der OD an Baulasträger (Landkreis) weitergeben.	1.000,-	1.000,-	1.000,-
2	Rüspel	Rüspeler Weg V 18	Wurzelverdrückungen im Radweg zwischen 8+12 und 2 + 8	2 Asphaltverdrückungen aufbrechen und auspflastern	1.000,-	1.000,-	1.000,-
3	Elsdorf	Lange Str. bei Haus Nr. 42	Gehweg abgesackt und verdrückt	Pflastersteine aufnehmen, neu verlegen und Bordsteine richten; Länge ca. 33m, Breite 2,0m, vorerst nur die Stolperstellen beseitigen, Glasfaserverlegung abwarten	8.700,-	8.700,-	1.000,-
4	Frankenbostel	Elsdorfer Straße	Gehweg abgesackt und verdrückt	Pflaster egalisieren	1.200,-	1.200,-	1.200,-
5	Elsdorf	Lange Straße Höhe 63	Gehweg abgesackt und verdrückt	Pflaster egalisieren	500,-	500,-	500,-
6	Elsdorf	Lange Straße vor und hinter der BAB	Schäden im Radweg durch Wurzelverdrückungen	Asphaltverdrückungen egalisieren	800,-	800,-	800,-
7	Elsdorf	Poststraße	Wurzelverdrückungen	Pflaster neu verlegen nach dem die Baumstubben entfernt wurden, Länge ca. 60m x 1,50m, vorerst nur die Stolperstellen beseitigen, Glasfaserverlegung abwarten	12.500,-	12.500,-	2.500,-
8	Elsdorf	Am Thie 5	Plattenbelag im Gehweg abgängig	Platten entfernen und neues Rechteckpflaster verlegen, Bordanlage richten, Länge 60m, Breite 1,50m Erneuerung erst nach Fertigstellung vom Wohnhaus	11.700,-	0,-	0,-
Gesamtsumme:					37.400,-	25.700,-	8.000,-

Haushaltsmittel 2026	40.000,-
bereits verbraucht	2.000,-
Restmittel	38.000,-

4. Beleuchtung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Rüspel	Lindenstraße	große Abstände zwischen den Straßenlampen	3- 2 Straßenlampen ergänzen	6.000,-	6.000,-	4.000,-
Gesamtsumme:					6.000,-	6.000,-	4.000,-

Haushaltsmittel 2026	6.000,-
bereits verbraucht	0,-
Restmittel	6.000,-

Aufgestellt: 20.04.2026 M. Schiebel