

Wegeunterhaltungsprogramm 2017 Stadt Zeven

Stand: nach der Befahrung vom 28.03.2017

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Brümmerhof	WW 403	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	450,-	450,-	
2	Brümmerhof	WW 402	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	450,-	450,-	
3	Brümmerhof	WW 405	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	450,-	450,-	
4	Oldendorf	WW 309	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	450,-	450,-	
5	Oldendorf	WW 301, Eichenstraße	fehlende Entwässerungsanlage im Seitenraum	bestehende 2-reihige Rinnenanlage von Nr. 59 bis zum WW 303 weiterführen, Länge 85m, 1-2 Straßenabläufe	8.600,-	8.600,-	
6	Oldendorf	Weg - Im neuen Zuschlage (Waldfläche)	unbefestigte Wegefläche stark ausgefahren, Baumwurzeln und Stubben in der Wegefläche	Wegefläche mit einem Forstmulcher (vom Maschinenring) durchfräsen, Länge ca. 300m, evtl. erforderliches nachprofilieren erfolgt in Eigenleistung	500,-	500,-	
7	Oldendorf	WW 304, Kirchweg	Seitenflügel ist abgesackt, Rissebildung im Asphalt	Fugenverguss, ca. 50m	250,-	250,-	
8	Oldendorf	WW 300, links Kurve vor der Westumgehung	Seitenraum im Kurvenbereich ausgefahren	Im Bereich der Innenkurve den Seitenraum mit Multipoden-Großpflaster (Breite 0,90m) sichern, Unterbau mit Mineralgemisch, Länge 10m	1.200,-	1.200,-	
9	Badenstedt	WW 232	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	Erneuerung der Oberfläche durch fräsen, Ergänzung mit Asphaltrecyclingmaterial und Profilierung, Abschnitt 450m lang und 3,50m breit	13.800,-	13.800,-	
10	Badenstedt	WW 232	Graben teilweise zugewachsen	Neben der Straße insgesamt ca. 250m Graben räumen	600,-	600,-	
11	Badenstedt	WW 233	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig, Zwischenstück	Erneuerung der Oberfläche durch fräsen, Ergänzung mit Asphaltrecyclingmaterial und Profilierung, Abschnitt 350m lang und 3,50m breit	11.200,-	11.200,-	
12	Badenstedt	WW 235	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	Fahrspuren im Sandweg einebnen und teilweise mit Sand ergänzen, hochgewachsene Seitenräume in Bereichen wo sich das Wasser staut abschieben	500,-	500,-	
13	Badenstedt	WW 221	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	450,-	450,-	
14	Badenstedt	WW 224	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	450,-	450,-	
15	Badenstedt	WW 210	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	450,-	450,-	

16	Bademühlen	WW 202	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	450,-	450,-	
17	Wistedt	WW allgemein	Seitenräume neben der Asphaltstraße hochgewachsen	Seitenräume durch den Bauhof abschieben, Lagerstelle im Kreuzungsbereich von WW 615/616	300,-	300,-	
18	Wistedt	WW 607	Unbefestigte und vorbefestigte Kopfsteinpflasterfläche mit einigen Versackungen	Kopfsteinpflasterfläche mit Mineralgemisch überbauen, Breite=3,0m, Länge=250m, 4 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt mittels 4 Stunden Gradereinsatz	2.600,-	2.600,-	
19	Brauel	WW allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	4 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	1.800,-	1.800,-	
20	Brüttendorf	WW 508 (Bereich zwischen 509-510)	Graben teilweise zugewachsen	Von WW 510 nach 509, Graben auf der linke Seite räumen, Länge ca. 100m	450,-	450,-	
				Gesamtsumme:	45.400,-	45.400,-	
				Haushaltsmittel 2017	65.000,-		
				bereits verbraucht	4.900,-		
				Restmittel	61.100,-		

Teilnehmer Befahrung:

Vorsitzender Detlef Tiedemann
Ratsherr Joachim Tietjen
Ratsherr Rolf Grabowski
Ratsherr Thomas Meyer
Ratsherr Joachim Meinke
Ratsherr Hans-Jürgen Budde
Ratsfrau Karin Menzel
hinzugew. Mitglied Jan Fricke
Ratsherr Manfred Poburski
Ratsherr Jens Petersen
hinzugew. Mitglied Bernhard Müller
Jens Betsch
Michael Schiebel

Bereich Brauel
Bereich Oldendorf - Brümmerhof - Hemel
Bereich Wistedt - Osenhorst
Bereich Badenstedt
Zeven-Aspe
Zeven
Zeven
Wistedt
Zeven
Zeven

Samtgemeindeverwaltung
Samtgemeindeverwaltung

teilgenommen
teilweise
teilgenommen
teilgenommen
nicht teilgenommen
nicht teilgenommen
nicht teilgenommen
nicht teilgenommen
teilgenommen
teilgenommen
teilgenommen
teilgenommen
teilgenommen

Aufgestellt: M. Schiebel