

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2017 Gemeinde Gyhum

Anlage

Stand nach Beratung im Bauausschuss am 10.05.2017

1. Straßenunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Bockel	Vor dem Dorfe, von K 112 bis zur Kurve	Rissebildung im Asphalt	Fugenverguss, ca. 250m	1.250,-	1.250,-	1.250,-
2	Bockel	Die Trift (303)	Löcher im Asphalt Richtung Kreisstraße	Asphalt aufbrechen und neu aufbauen, ca. 2m²	400,-	400,-	400,-
3	Bockel	Unter den Eichen / Dorfstraße	Unter den Eichen	Fugenverguss, ca. 200m	1.000,-	1.000,-	1.000,-
4	Bockel	Buchenstraße Nr. 9	Asphaltkante und Rinnenanlage abgesackt	Rinnenanlage hochziehen und Asphaltkante angleichen, Länge 22m	2.200,-	2.200,-	2.200,-
5	Bockel	Unter den Eichen Nr. 4 bis zur Einmündung Dorfstraße	Seitenraum auf der rechten Seite ausgefahren	Seitenraum mit Multipoden-Großpflaster befestigen, Länge ca. 75m	9.000,-	9.000,-	9.000,-
6	Bockel / Gewerbegeb.	An der Autobahn	Rissebildung im Asphalt	Fugenverguss, ca. 650m	3.250,-	3.250,-	3.250,-
7	Bockel / Gewerbegeb.	An der Autobahn, Höhe Witte	Pflasterabsackungen im Parkstreifen, Tiefbordanlage verdrückt	Pflasterflächen egaliseren ca.10m² und Tiefbordanlage richten ca. 5m	600,-	600,-	600,-
8	Hesedorf	Weidenweg	Asphalt an einigen Stellen ausgemagert, vereinzelt Risse	evtl. Oberflächenbehandlung 2018/2019	0,-	0,-	0,-
9	Hesedorf	Schulstraße	Seitenraum in der Kurve der Einmündung nicht fertig gestellt	Seitenraum profilieren damit das Oberflächenwasser in den Graben gelangt	400,-	400,-	400,-
10	Hesedorf	Einmündung In den Wiesen / V 29	Seitenraum rechts und links hochgewachsen	Seitenraum abschieben und ausmulden damit das Oberflächenwasser versickern kann	400,-	400,-	400,-
11	Hesedorf	div. Straßenzüge	Seitenräume hoch gewachsen	Seitenräume abschieben durch Bauhof	500,-	500,-	500,-
12	Hesedorf	WW 409 Zum Waldbad, von K 141 bis 1. Kurve	Straßenbelag uneben und wellig	Oberfläche mittels DSK-Belag sanieren 2018/2019, Breite 4m, Länge 550m, Kosten ca. 17.600,- €	0,-	0,-	0,-
13	Hesedorf	Borcheler Weg Nr. 18 bis Ende	linker Seitenraum durch Weidenbusch zugewachsen	Linken Seitenraum mulchen	800,-	800,-	800,-
14	Gyhum	K 126 im Bereich der Sparkasse	Parkbucht vor der Sparkasse soll zurückgebaut werden zum Pflanzbeet / Grünfläche	Maßnahme ist im Vorwege mit dem Landkreis zu besprechen	0,-	0,-	0,-
15	Nartum	K 112, Hauptstraße gegenüber Nr. 12	Versackung in der Asphaltstraße und der Rinnenanlage, im Bereich der Straßenlampe	Mit der Straßenmeisterei klären, wer die Kosten für die Instandsetzung übernimmt	0,-	0,-	0,-
16	Nartum	Kampstraße	Gepflastertes (Verbundsteinpflaster) Ende der Fahrbahn (Breite 2,60m) stark ausgerundet	Vorh. Asphaltstraße bis ans Ende fortführen incl. Bord- und Rinnenanlage, Breite 4,40m, Länge 65m, in den HH 2018 einstellen	0,-	0,-	0,-
17	Nartum	Baugebiet Sonnenwinkel	Im letzten Abschnitt der Baustraße ist der Schotterbelag ausgefahren	Letzten Abschnitt mit der TD überbauen, Länge 50m, Breite 3,00m	2.800,-	2.800,-	2.800,-

18	Nartum	Am Sportplatz	Seitenraum ausgefahren, Pflasterbelag schlecht von K 112 bis Eingang Kita	Neuplanung / Ordnung des Straßenabschnittes, Straße in Asphalt herstellen, Fußweg auf der linken Seite anpassen, auf der rechten Seite Parkstreifen anordnen, in den HH 2018 einstellen	0,-	0,-	0,-
19	Nartum	Zum Tannenkamp	Unbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	Wegefläche fräsen, profilieren und evtl. mit Mineralgemisch ergänzen, Breite 3,50m, Länge 65m, Eigentumsverhältnisse vor klären	2.100,-	2.100,-	2.100,-
20	Wehldorf	Osenhorster Straße	Seitenraum und Zufahrten zu Meyer's Parkplatz teilweise ausgefahren	Seitenraum und Zufahrten mit Schotter auffüllen und verdichten, durch den Bauhof	200,-	200,-	200,-
21	Wehldorf	Hempbergstraße Höhe Nr. 18	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben und ausmulden damit das Oberflächenwasser versickern kann	400,-	400,-	400,-
22	Wehldorf	div. Straßenzüge	Seitenräume hochgewachsen	Seitenräume abschieben durch Bauhof	500,-	500,-	500,-
23	Wehldorf	Blöckenstraße	Rissebildung im Asphalt, Oberfläche ausgemagert	Vorerst Fugenverguß ca. 750m, evtl. Oberflächenbehandlung 2018/2019, Breite 5,0m, Länge 600m	3.750,-	3.750,-	3.750,-
24	Wehldorf	Hempbergstraße	Rissebildung im Asphalt	Fugenverguss, ca. 250m	1.250,-	1.250,-	1.250,-
Gesamtsumme:					30.800,-	30.800,-	30.800,-
Haushaltsmittel 2017					53.400,- €		
davon bereits verbraucht					100,- €		
Restmittel					53.300,- €		

2. Wegeunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Bockel	WW 301, 300	Durchwuchs in der Asphaltfahrbahn, Risse und Versackungen, Oberfläche ausgemagert	Vorerst Mittelstreifen mit Stahlbesen abfegen und Löcher verfüllen, für 2018/19 neue Tragdeckschicht einplanen, Breite 2,60-2,90m, Länge 800m	300,-	300,-	300,-
2	Bockel	WW 303, Die Trift	Unbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	Wegefläche fräsen, profilieren und verdichten, ergänzen mit Mineralgemisch, Breite 3,80m, Länge 330m	7.500,-	7.500,-	7.500,-
3	Bockel	WW allgemein	Unbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	900,-	900,-	900,-
4	Hesedorf	Weg 406	Neuanpflanzung von Gehölzen	Mit Claus Vollmer die Neuanpflanzungen abstimmen	1.000,-	1.000,-	500,-
5	Hesedorf	WW allgemein, Lager Osterfeuerplatz	Unbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	900,-	900,-	900,-
6	Hesedorf	WW 414	Unbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	Wegefläche fräsen, profilieren und verdichten, ergänzen mit Mineralgemisch, Breite 3,60m, Länge 220m	4.800,-	0,-	0,-
7	Hesedorf	WW 414	Versackung in der Asphaltstraße	Asphalt aufbrechen und neu aufbauen, ca. 6m²	1.200,-	1.200,-	1.200,-
8	Hesedorf	WW 408	Unbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	Wegefläche fräsen, profilieren und verdichten, ergänzen mit Mineralgemisch, Breite 3,70m, Länge 550m 2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	12.200,-	12.200,-	900,-
9	Nartum	WW 117, von WW 119 bis Wald	Unbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	Wegefläche profilieren, verdichten und mit 10cm Mineralgemisch ergänzen, Breite 3,50m, Länge 200m	7.700,-	0,-	7.700,-
10	Nartum	WW allgemein	Unbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	5 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	2.250,-	2.250,-	2.250,-

11	Gyhum	WW allgemein	Unbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	6 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt mittels 6 Std. Gradereinsatz	3.900,-	3.900,-	3.900,-
12	Gyhum	WW 217	Asphaltfahrbahn sehr abgängig, viele Risse und Versackungen, Oberfläche ausgemagert	Asphaltfahrbahn mit Tragdeckschicht überbauen oder Asphalt fräsen und mit Asphaltrecycling ergänzen? Vorerst Schild mit "Achtung Straßenschäden" aufstellen	0,-	0,-	0,-
13	Gyhum	WW 218, letzter Abschnitt unbefestigt	Unbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	Wegefläche fräsen, profilieren und verdichten, ergänzen mit Mineralgemisch, Breite 3,50m, Länge 900m	18.900,-	0,-	0,-
14	Gyhum	WW 219	Asphaltfahrbahn sehr abgängig, viele Risse und Versackungen, Oberfläche ausgemagert, Flügelabbrüche	Asphaltbelag fräsen, profilieren, verdichten und 10cm Mineralgemisch ergänzen; evtl. für den HH 2018 einplanen	0,-	0,-	0,-
15	Gyhum	Kreuzung WW 227 / 229 / 230	Seitenraum auf der linken Seite zu hoch, Oberflächenwasser gelangt nicht in den Graben	Seitenraum abschieben und neu profilieren, Graben in diesem Bereich räumen, der Seitenraum ist zusätzlich mit Multipoden-Pflaster zu befestigen	300,-	300,-	3.000,-
16	Gyhum	WW 227	von K 141 bis Kreuzung W-Wege ist die Asphaltdecke ausgemagert, vereinzelt Risse	Evtl. Oberflächenbehandlung oder Tragdeckschicht für 2019 planen	0,-	0,-	0,-
17	Gyhum	WW 232	Seitenräume in den beiden Innenkurven ausgefahren	Seitenräume mit Multipoden-Großpflaster befestigen, ca. 16m	2.100,-	2.100,-	2.100,-
18	Gyhum	WW 215	Fehlende Beschilderung	Schild "Land- und. Forstwirtschaftlicher Verkehr frei" ergänzen	50,-	50,-	50,-
19	Wehldorf	WW 003, Einmündung von V 28	Seitenraum ausgefahren	Seitenraum auf der rechten Seite mit Multipoden-Großpflaster befestigen, Länge ca. 8m	950,-	950,-	950,-
20	Wehldorf	WW allgemein	Unbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	450,-	450,-	450,-
21	Gemeinde	allgemein		für Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsschilder	0,-	0,-	2.000,-
				Gesamtsumme:	65.400,-	34.000,-	34.600,-
				Haushaltsmittel 2017	40.000,- €		
				davon bereits verbraucht	300,- €		
				Restmittel	39.700,- €		

3. Gehwegsanierung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Bockel / Gewerbegeb.	An der Autobahn, erste Zufahrt zu Aral	Pflaster im Zufahrtsbereich verdreht und abgesackt	Pflasterflächen egaliseren ca.20m²	750,-	750,-	750,-
2	Bockel / Gewerbegeb.	An der Autobahn, Bereich Jet / Subway	Absackungen im Fussweg im Bereich der Schieberkappen der Versorgungsleitungen	Pflasterflächen egaliseren ca.20m²	750,-	750,-	750,-
3	Hesedorf	K 141, Dorfstraße	Fußweg vor der ehem. Feuerwehr uneben, abgesackt	Pflasterflächen egaliseren ca.10m²	400,-	400,-	400,-
4	Hesedorf	Borcheler Weg Nr. 7	Plattenbelag der Gehweganlage verdreht, teilweise Plattengebrochen, Tiefbordanlage verdreht	Gehwegplatten durch neues Rechteckpflaster ersetzen incl. roten Sicherheitsstreifen, Tiefbordanlage richten, ca. 50m²	2.100,-	2.100,-	2.100,-

5	Nartum	Hauptstraße Nr. 24-34 Hauptstraße vom Ortseingang bis Fleischerei Carstens	Gehwegplatten auseinander gezogen, teilweise abgesackt und gebrochen	Plattenbelag aufnehmen und durch RE-Pflaster (grau) und Sicherheitsstreifen (rot) ersetzen, einschl. Planum egalisieren, Tiefbordanlage richten, Länge 110m, Breite 2m, ein Leerrohr für Straßenlampenkabel ist zu verlegen	9.100,-	9.100,-	9.100,-
6	Nartum	Raiffeisenstraße	zwei Absackungen in der Pflasterstraße bei Haus-Nr. 10 und 6-8	Pflasterflächen egalisieren ca.15m²	600,-	600,-	600,-
7	Nartum	Auf dem Berge	Einzelne Pflasterabsackungen im Gehweg	Pflasterflächen vom Bauhof egalisieren, ca.15m²	300,-	300,-	300,-
8	Nartum	Auf dem Berge Nr. 10-12	Pflaster- und Tiefbordverdrückungen im Bereich der Baumscheiben	Pflasterflächen und Tiefbordanlage im Bereich der 3 Baumscheiben egalisieren, ca. 15m²	800,-	800,-	800,-
Gesamtsumme:					14.800,-	14.800,-	
Haushaltsmittel 2017					15.000,- €		
davon bereits verbraucht					200,- €		
Restmittel					14.800,- €		

4. Beleuchtung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Nartum	Nordstraße	Fehlende Straßenbeleuchtung zwischen Nr. 16 und 20	Eine zusätzliche Straßenlampe aufstellen	1.500,-	1.500,-	1.500,-
2	Nartum	Ecke Am Brink / K 112	Straßenbeleuchtung steht im Busch auf Privatgrundstück	Straßenlampe versetzen	400,-	400,-	400,-
3	Wehldorf	Osenhorster Straße / Ecke B 71	Gegenüber von Meyer's Tanzpalast fehlt eine Straßenlampe	Eine zusätzliche Straßenlampe aufstellen	1.500,-	1.500,-	1.500,-
4	Gyhum	Standort klären	Fehlende Straßenbeleuchtung	2 zusätzliche Straßenlampe aufstellen, Standorte sind mit Herrn von Lenthe abzustimmen	3.000,-	3.000,-	4.500,-
5	Bockel	Standort klären		1 zusätzliche Straßenlampe aufstellen	0,-	0,-	1.500,-
6	Hesedorf	Standort klären		1 zusätzliche Straßenlampe aufstellen	0,-	0,-	1.500,-
Gesamtsumme:					6.400,-	6.400,-	10.900,-
Haushaltsmittel 2017					34.000,- €		
davon bereits verbraucht					0,- €		
Restmittel					34.000,- €		

5. Buswartehäuser

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Gyhum	Bushaltestelle Sparkasse	Bank im Wartehaus abgängig	Neue Bank im Wartehaus montieren	200,-	200,-	
Gesamtsumme:					200,-	200,-	
Haushaltsmittel 2017					2.500,- €		
davon bereits verbraucht					2.300,- €		
Restmittel					200,- €		