

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2018 Gemeinde Heeslingen

Stand: nach der Befahrung vom 06.03.2018

1. Straßenunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Hanrade	Hanrade	Seitenraum auf der rechten Seite ausgefahren	Seitenraum mit Multipoden-Großpflaster (glatt) befestigen, Länge ca. 50m	6.000,-	6.000,-	
2	Heeslingen	Weg im Park	bei der Asphaltstraße fehlt im Teilbereich die Deckschicht	Straße vom Deich bis zur Ostebrücke mit Asphaltdeckschicht überbauen, 2,30m x 85m	4.100,-	4.100,-	
3	Heeslingen	Brahmkamp	Rissebildung im Asphalt	Fugenverguss, ca. 250m	1.300,-	1.300,-	
4	Heeslingen	Sandkroog	Rissebildung im Asphalt	Fugenverguss, ca. 100m	500,-	500,-	
5	Heeslingen	Jahnstraße, Wählhoop	Rissebildung im Asphalt	Fugenverguss, ca. 350m	1.800,-	1.800,-	
6	Offensen	Heidjers Ruh - Bereich Bushaltestelle	stellenweise löcher im Asphalt	Zuständigkeit beim Landkreis, wird an die SM Sandbostel weitergegeben	0,-	0,-	
7	Offensen	Einm. Düngelstr. / Am Bogen 7	stellenweise löcher im Asphalt	Partielle Ausbesserung durch absplitten der Einzelstellen	200,-	200,-	
8	Offensen	Einm. Düngelstr. / Am Bogen 7	Begrenzungspfahl abgängig, fehlt	Begrenzungspfahl beim Straßenablauf durch den Bauhof ersetzen	100,-	100,-	
9	Offensen	Heidjers Ruh	stellenweise löcher im Asphalt	Partielle Ausbesserung durch absplitten der Einzelstellen	500,-	500,-	
10	Offensen	Heidjers Ruh	Asphaltstraße durch Wurzeldruck beschädigt	Asphalt schneiden, aufbrechen, Wurzeln entfernen und Heiasphalt einbauen, ca. 9m ²	1.800,-	1.800,-	
11	Sassenholz	Am Bruch	Straenbelag abgängig, ausgemergelt	Oberflche mit Dnnschichtbelag im Kalteinbau (DSK, ca. 1cm) erneuern, Breite im mittel 3,50m, Lnge 550m, Alternativ Einbau einer Tragdeckschicht (6cm) kosten ca. 38.500,-	16.300,-	0,-	
12	Sassenholz	Am Bruch	Umrandung der Sammelstelle (Laub) abgängig	Neue Einfassung mit Suding SU-Block-System herstellen, ca. 2,50 x 3,0m, 10 Blcke, Unterbau aus Schotter	1.200,-	1200,-	
13	Sassenholz	Schulstrae Nr.2, K134	Stubben entfernen	einen Stubben auf der Gemeindeflche frsen und das Pflaster egalisieren, ca. 6m ²	400,-	400,-	
14	Sassenholz	Schulstrae	1- reihige Rinnenanlage an der Kreisstrae sitzt sehr tief und ist deshalb schlecht zu reinigen	Fr die Unterhaltung der Rinnenanlage und des Strae ist der Landkreis zustndig. Gesprch mit dem Landkreis fhren und mgliche Lsungen klren.	0,-	0,-	
15	Steddorf	Zum Stuhenfieren, Einmndung zur L124	stellenweise löcher im Asphalt	Partielle Ausbesserung, absplitten	200,-	200,-	
16	Weertzen	Kreuzberg	Seitenrume der Strae ausgefahren	ausgefahrene Seitenrume durch frsen, profilieren und verdichten wieder herstellen	3.900,-	3.900,-	
17	Weertzen	Kreuzberg	Versackung in der Asphaltstrae beim Durchlass	Asphalt aufbrechen, Unterbau nachverdichten und Heiasphalt einbauen, ca. 6m ²	1.100,-	1.100,-	

18	Weertzen	Bahnhofstraße	Seitenräume der Straße ausgefahren	Seitenraum großflächig abschieben und profilieren damit das Wasser von der Straße abgeführt wird, Seitenraum mit Rasengittersteinen befestigen Breite 0,5m x 400m	16.000,-	16.000,-	
19	Wense	Bruchweg (von K120 bis Pumpstation)	Straßenbelag abgängig, ausgemergelt	Oberfläche mit DSK-Belag erneuern, Breite im mittel 3,50m, Länge 150m, für 2019	4.800,-	0,-	
20	Wiersdorf	Holthoff	Im Bereich vor Nr. 1 sammelt sich Oberflächenwasser im Seitenraum	1 Straßenablauf neu setzen und an das Kanalnetz anschließen	1.600,-	1.600,-	
Gesamtsumme:					61.800,-	40.700,-	

Haushaltsmittel 2018	40.800,-
bereits verbraucht	0,-
Restmittel	40.800,-

2. Wegeunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Viehbrock	WW 001	Asphaltstraße verschlissen, Rissebildung, Verdrückungen, Flankenabbrüche	Überbau mit einer Tragdeckschicht, Länge 230m, Breite 3,0m, beidseitig Seitenränder mit 50cm Schotterrassen angleichen, für 2019 in HH einstellen 50% Eigenleistung, 50 % Jagdgenossenschaft / Anlieger ist zu klären	22.100,-	0,-	
2	Wense, Brake	WW 011, 012	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	4 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt mittels 3 Std. Gradereinsatz	2.700,-	2.700,-	
3	Sassenholz, Twistenbostel	Wege allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	4 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt mittels 3 Std. Gradereinsatz	2.700,-	2.700,-	
4	Meinstedt	Wege allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	6 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt mittels 5 Std. Gradereinsatz	4.100,-	4.100,-	
5	Meinstedt	Zum Hollenbach	Grabenböschung rutscht ab, zu steil	Böschung vom Graben profilieren auf einer Länge von 120m	500,-	500,-	
6	Boitzen	WW 307	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	600,-	600,-	
7	Boitzen	WW 312	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt mittels 1 Std. Gradereinsatz	700,-	700,-	
8	Boitzen	Wege allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	600,-	600,-	
9	Sellhoop, Brake	WW 300	Asphaltstraße verschlissen, Rissebildung	Überbau mit einer Tragdeckschicht, Länge 100m, Breite 2,80m, angleichen der Seitenränder. Alternativ: Erneuerung der Oberfläche durch Fräsen der Asphaltfahrbahn und Ergänzung mit ca. 10cm Asphaltrecyclingmaterial. Kosten ca. 5.100,-€ Anliegerbeteiligung klären!	8.400,-	0,-	
10	Steddorf	WW 413 (Übergang zu WW 311)	Graben beidseitig teilweise zugewachsen	Rechts und links der Straße insgesamt ca. 50m Graben räumen, Durchlass kontrollieren	900,-	900,-	
11	Steddorf	WW 414	Seitenräume hochgewachsen, leichte Rissbildung	Seitenräume abschieben, für 2019 evtl. Überbau mit DSK Belag	400,-	400,-	

12	Steddorf	WW 403 Einm. Von L124	stellenweise löcher im Asphalt	Partielle Ausbesserung, absplitten	200,-	200,-	
13	Steddorf	Wege allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	5 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt mittels 5 Std. Gradereinsatz	3.500,-	3.500,-	
14	Sellhorn	Wege allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	600,-	600,-	
15	Heeslingen	WW 500 + WW 503 (vor L124)	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt vom Bauhof	600,-	600,-	
16	Heeslingen	WW 505 Bockhorn	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt vom Bauhof	600,-	600,-	
17	Heeslingen	WW 526	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt vom Bauhof	600,-	600,-	
18	Heeslingen	WW 526	Seitenraum abgesackt wegen Schaden am Durchlass	Durchlass im Seitenraum erneuern und verlängern, Seitenraum profilieren	600,-	600,-	
19	Heeslingen	WW 549	Unbefestigter Sandweg ausgefahren und löchrig	4 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, mit Grader (5 Std.) den Sandweg profilieren und Mineralgemisch einbauen	3.000,-	3.000,-	
20	Heeslingen	WW 507 Kreuzkamp	Asphaltstraße verschlissen, Rissebildung, Verdrückungen, Flankenabbrüche	890 m Asphaltfahrbahn in 2,70m Breite stark abgängig, Ausbau mit Verbreiterung auf 3,25m Breite, Asphalt fräsen, profilieren, Schotter ergänzen, Überbau mit einer Asphalt-Tragdeckschicht, beidseitig Seitenränder mit 50cm Schotterrasen angleichen, 50% Jagdgenossen / 50% Gemeinde, für 2019 im HH einstellen	112.000,-	0,-	
21	Heeslingen	WW 536 + 537	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau erfolgt mittels Grader (2 Std.)	1.400,-	1.400,-	
22	Heeslingen	WW 504	Asphaltstraße zur Grünschnittsammelstelle verschlissen, Rissebildung	Partielle Ausbesserung, absplitten	200,-	200,-	
23	Heeslingen	WW 532, Zeller Waldweg	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt durch den Bauhof	600,-	600,-	
24	Offensen	WW 514	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt durch den Bauhof	600,-	600,-	
25	Weertzen	WW 605	Spurplatten teilweise verdrückt und zerstört	Erneuerung der Oberfläche durch Fräsen der Spurplatten und Ergänzung mit ca. 10cm Asphaltrecyclingmaterial, Abschnitt 200m lang, Breite 3,00m; 50% Eigenleistung, 50 % Jagdgenossenschaft	8.400,-	8.400,-	
26	Weertzen	Wege allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	1.100,-	1.100,-	
27	Freyersens	WW 620 Grenze Frankenbostel	Seitenraum der Innenkurve ausgefahren	Seitenraum der Innenkurve mit Multipoden-Großpflaster (bombiert) befestigen, Länge ca. 35m, Gesamtkosten 4.200,-€, 50 % davon werden von der Gem. Elsdorf getragen	2.100,-	2.100,-	
28	Freyersens	WW 618	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt mittels 2 Std. Gradereinsatz	1.400,-	1.400,-	
29	Freyersens	WW 622	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt mittels 2 Std. Gradereinsatz	1.400,-	1.400,-	
30	Freyersens	WW 625	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt mittels 2 Std. Gradereinsatz	1.400,-	1.400,-	

31	Wiersdorf	WW 700 (Richtung WW 535)	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau erfolgt mittels Grader (1 Std.)	700,-	700,-	
32	Wiersdorf	Wege allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	3 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau des Materials erfolgt in Eigenleistung	1.700,-	1.700,-	
Gesamtsumme:					186.400,-	43.900,-	

Haushaltsmittel 2018	46.000,-
bereits verbraucht	1.650,-
Restmittel	44.350,-

3. Gehwegsanierung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Heeslingen	Bremerstraße	RE-Pflaster im Gehweg weist div. Absackungen und Verdrückungen auf, 2 Baumscheiben ohne Bepflanzung	Rechteckpflaster aufnehmen, Planum egalisieren und wieder verlegen, Fläche ca. 40m², 2 Baumscheiben zur Bepflanzung überarbeiten	2.300,-	2.300,-	
2	Heeslingen	Marktstraße (Zum Kreuzkamp - Lohmannscher Hof)	RE-Pflaster im Gehweg weist div. Absackungen und Verdrückungen auf	Im Bereich der Baumscheiben ist das Rechteckpflaster aufzunehmen, Planum egalisieren und wieder zu verlegen, Fläche ca. 50m², Tiefbordanlage ist zu richten	2.600,-	2.600,-	
3	Heeslingen	Sandkroog	Plattenbelag im Gehweg weist div. Absackungen und Verdrückungen auf	Fläche 110m x 1,50m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	10.300,-	10.300,-	
4	Sassenholz	Schulstraße K134	Gehwegplatten verdrückt und verschlissen, Schachtdeckel steht vor, Hochbordanlage teilweise beschädigt	Fläche 120m x 1,80m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	9.800,-	9.800,-	
5	Weertzen	Im Dorf, L142 (K130 - Kreuzberg)	Rad-/Gehwegpflaster weist an div. Einzelstellen Absackungen und Verdrückungen auf	Länge 250m, Breite ca. 0,80 m, Rechteckpflaster aufnehmen und Planum egalisieren und wieder verlegen	7.200,-	7.200,-	
6	Wiersdorf	K132 - Zum Tannenkamp	Rad-/Gehwegpflaster weist an div. Einzelstellen Absackungen und Verdrückungen auf	Länge 160m, Breite ca. 0,80 m, Rechteckpflaster aufnehmen und Planum egalisieren und wieder verlegen	4.700,-	4.700,-	
Gesamtsumme:					36.900,-	36.900,-	

Haushaltsmittel 2018	80.000,-
bereits verbraucht	0,-
Restmittel	80.000,-

4. Beleuchtung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Freyersen	Frankenbosteler Straße	fehlende Straßenbeleuchtung im Bereich Einmündung der K 130	1 Straßenlampen incl. Erdkabel ergänzen, genauen Standort mit C. Jahn abstimmen	1.900,-	0,-	
2	Meinstedt	Zum Pferdeberg	fehlende Straßenbeleuchtung im Bereich vor Nr. 1	1 Straßenlampen incl. Erdkabel ergänzen, genauen Standort mit H.-P. Brinkmann abstimmen	1.900,-	0,-	
3	Meinstedt	Denkmalstraße	fehlende Straßenbeleuchtung im Bereich vor Nr. 1	1 Straßenlampen incl. Erdkabel ergänzen, genauen Standort mit H.-P. Brinkmann abstimmen	4.100,-	4.100,-	
4	Sellhoop, Brake	Brake Nr. 2 / K134	fehlende Straßenbeleuchtung im Einmündungsbereich von der K 134	1 Straßenlampen incl. Erdkabel ergänzen incl. Neuer Zählersäule, E- Anlagen, EWE-Anschlusspunkt	5.600,-	0,-	
5	Vierenhöfen	noch zu klären	Es wird eine neue Schaltstelle zur getrennten Stromversorgung der Straßenlampen empfohlen	Kosten werden angefragt und für den HH 2019 mit berücksichtigt	0,-	0,-	
6	Weertzen	Parkplatz beim Birkensee	fehlende Parkplatzbeleuchtung und Ausleuchtung der Zuwegung zum Sporthaus	1 Lampe incl. Erdkabel für den Parkplatz ergänzen, 1 Lampe incl. Erdkabel für den Treppenaufgang ergänzen, Gesamtkosten ca. 5600,-€, vorerst 1 Lampe aufstellen, Standort wird mit B. Ehlen abgestimmt	5.600,-	2.800,-	
Gesamtsumme:					19.100,-	6.900,-	

Haushaltsmittel 2018	12.000,-
bereits verbraucht	5.150,-
Restmittel	6.850,-

Teilnehmer Befahrung:

Ratsherr Hermann Albers	Vorsitzender Bauausschuss, Ortsbeauftragter Steddorf	teilgenommen
Bgm. Gerhard Holsten	Bürgermeister Gemeinde Heeslingen	teilgenommen
Ratsherr Dennis Meinders	Ortsbeauftragter Heeslingen	teilgenommen
Ratsfrau Anja Förster	Ortsbeauftragte Heeslingen	nicht teilgenommen
Ratsherr Martin Setzer	Ortsbeauftragter Wiersdorf	teilgenommen
Ratsherr Hans-Peter Brinkmann	Ortsbeauftragter Meinstedt	nicht teilgenommen
Ratsherr Jürgen Holsten	Ortsbeauftragter Boitzen	nicht teilgenommen
Ortsbeauftragter Christian Jahn	Ortsbeauftragter Freyersen	teilgenommen
Ratsherr Heinz Meyer	Ortsbeauftragter Wense	teilgenommen
Ratsherr Frank Braasch	Ortsbeauftragter Sassenholz	teilgenommen
Ortsbeauftragter Bernd Ehlen	Ortsbeauftragter Weertzen	teilgenommen
Michael Schiebel	Samtgemeindeverwaltung	teilgenommen

Aufgestellt: M. Schiebel
04.04.2018