

Bauvorhaben: **Feuerwehr Sassenholz**
 Am Bruch 3
 27404 Heeslingen-Sassenholz

Bauherr/in: **Samtgemeinde Zeven**
 Am Markt 4
 27404 Zeven

Kostenschätzung n. DIN 276

Vorentwurf 1 (Anbau mit Fahrzeughalle, Eingang, D-Umkleide)

Zusammenstellung

Kostengruppe 100	Grundstück	n. a.
Kostengruppe 200	Herrichten und Erschließen	5.000,00 €
Kostengruppe 300	Bauwerk - Baukonstruktionen	} 191.000,00 €
Kostengruppe 400	Bauwerk - Technische Anlagen	
Kostengruppe 500	Außenanlagen	43.000,00 €
Kostengruppe 600	Ausstattung	7.000,00 €
Kostengruppe 700	Baunebenkosten	52.000,00 €
Summe		298.000,00 €

Gnarrenburg, 17.12.2018

stelling
architekt

Zulage für besondere Ausführungen:

Absauganlage für Dieselmotoremissionen (DME)	1	pauschal	10.000,00 €	10.000,00 €
Fremdeinspeisemöglichkeit und Netzumschalter für Notstromerzeuger	1	pauschal	500,00 €	500,00 €
Umbau im Bestand:				
Abbruch u. Entsorgung vorh. Hallentor	1	pauschal	1.000,00 €	1.000,00 €
Herstellen von 2 Türöffnungen, einschl. Türen	1	pauschal	2.000,00 €	2.000,00 €
Thermische Trennung vorh. Verblendmauerwerk	1	pauschal	1.000,00 €	1.000,00 €
Fensterelement mit Oberlicht H-Umkleide (ehem. Torelement)	1	pauschal	1.500,00 €	1.500,00 €
Umbau vorh. Sirene auf neuem Hallendach	1	pauschal	1.000,00 €	1.000,00 €
Zur Aufrundung / für Unvorhergesehenes				795,00 €
Summe Kostengruppe 300 / Bauwerk - Baukonstruktionen				191.000,00 €

500 Außenanlagen

Pflasterarbeiten für 12 erforderliche PKW-Stellplätze u. gebäudenaher Bereich, Einfass.	330	m ²	100,00 €	33.000,00 €
Gartengestaltung, Pflanzen	1	pauschal	1.000,00 €	1.000,00 €
Fahrradständer	8	St.	100,00 €	800,00 €
Außen-Beleuchtung	1	pauschal	5.000,00 €	5.000,00 €
Entwässerung	1	pauschal	2.500,00 €	2.500,00 €
Zur Aufrundung / für Unvorhergesehenes				700,00 €
Summe Kostengruppe 500 / Außenanlagen				43.000,00 €

600 Ausstattung

Feuerwehrspinde	30	St.	230,00 €	6.900,00 €
Zur Aufrundung / für Unvorhergesehenes				100,00 €
Summe Kostengruppe 600 / Ausstattung				7.000,00 €

700 Baunebenkosten

Architekt, Statiker, Bodengutachter, Vermessung, Fachplaner Elektro, Fachplaner Heizung/Lüftung/Sanitär, Behördenleistungen				
ca. 22 % der Kosten 300/400/500	22%	von	234.000,00 €	51.480,00 €
Zur Aufrundung / für Unvorhergesehenes				520,00 €
Summe Kostengruppe 700 / Baunebenkosten				52.000,00 €