

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2020 Gemeinde Elsdorf

Stand: nach Beratung im BA am 19.05.2020

1. Straßenunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Elsdorf	Schulstraße	Totholz in den Bäumen zwischen Sportplatz und Schule	Bäume vom Totholz ausasten	300,-	300,-	300,-
2	Elsdorf	Verbindungsweg im Park	Fußläufiger Verbindungsweg aus RE-Pflaster stark abgängig	RE-Pflaster und Bordanlage aufnehmen und entsorgen, Planum herstellen und Wegedecke einbauen, Länge 45m, Breite 1,50m	6.200,-	6.200,-	6.200,-
3	Elsdorf	Kampstraße (Bereich Molkerei)	Bord- und Rinnenanlage auf Seite vom Friedhof stark beschädigt	Vom Friedhof Zugang bis zur 1. Straßenlampe neuen Rundbord und 2-reihige Rinnenanlage setzen, Asphalt neu anarbeiten, Länge 60m, Es soll erst ein Gespräch mit der Molkerei zu den wartenden LKW's erfolgen	15.600,-	15.600,-	0,-
4	Elsdorf	Am Thie (Lange Straße bis Thiestraße)	Asphaltoberfläche ausgemergelt und rissig	Risseverguss ca. 300m und partielle Ausbesserungen	3.400,-	3.400,-	3.400,-
5	Elsdorf	Poststraße	Rissebildung im Asphalt	Fugenverguss, ca. 900m	3.600,-	3.600,-	3.600,-
6	Elsdorf	Fasanenweg	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	Wegefläche profilieren mit 1 Std. Gradereinsatz	200,-	200,-	200,-
7	Frankenbostel	Zevener Straße (K132) Richtung Rüspel	Wurzeln der Bäume zerstören den Asphalt im Radweg	Zuständigkeitshalber an den Landkreis weitergeben	0,-	0,-	0,-
8	Frankenbostel	Fleekweg 10	Wurzeln der Bäume (Robinien) zerstören den Asphalt	Asphalt wurde egalisiert, Versiegelung durch absplitten	200,-	200,-	200,-
9	Ehestorf	Eschenweg 13	Graben zugewachsen	Graben auf einer Länge von ca. 50m räumen und den Durchlass d = 300mm kontrollieren	600,-	600,-	600,-
10	Hatzte	Neue Straße 5	Oberflächenwasser läuft nicht ab	Funktion des Straßenablaufes prüfen	200,-	200,-	200,-
11	Hatzte	Peterstraße (Bereich vor A1 Brücke)	Asphaltoberfläche ausgemergelt	Oberflächenbehandlung auf einer Länge von ca. 220m, Breite 3,60m	3.300,-	3.300,-	3.300,-
Gesamtsumme:					33.600,-	33.600,-	18.000,-

Haushaltsmittel 2020	36.300,-
bereits verbraucht	2.600,-
Restmittel	33.700,-

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2020 Gemeinde Elsdorf

2. Wegeunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Elsdorf	Wege allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau erfolgt in Eigenleistung	1.100,-	1.100,-	1.100,-
2	Elsdorf	WW 323	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 600m insgesamt	200,-	200,-	200,-
3	Elsdorf	WW 323	Grabensohle von Buschwerk zugewachsen	Ab Kreisverkehr die Grabensohle auf der rechten Seite räumen	600,-	600,-	600,-
4	Elsdorf	WW 335	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 2.100m insgesamt	800,-	800,-	800,-
5	Elsdorf	WW 343 (zwischen 341 - 344)	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 1.200m insgesamt	300,-	300,-	300,-
6	Elsdorf	WW 320	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	Löcher in der Wegegrantdecke ausbessern, profilieren und Material ergänzen, Länge 330m	1.100,-	1.100,-	1.100,-
7	Rüspel	Wege allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau erfolgt in Eigenleistung	600,-	600,-	600,-
8	Frankenbostel	Wege allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	3 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau erfolgt in Eigenleistung	1.700,-	1.700,-	1.700,-
9	Frankenbostel	WW 006 + 007	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 2.600m + 2.200m	1.300,-	1.300,-	1.300,-
10	Frankenbostel	WW 006	Linke Spurbahn hinterm Teich abgesackt, Wurzelaufbrüche	Wurzeln kappen, fräsen und absplitten, Spurbahn Instandsetzung nach der TenneT Maßnahme	800,-	800,-	800,-
11	Frankenbostel	WW 007	Div. Absackungen und Risse im Asphalt, Oberfläche ausgemergelt	Partielle Ausbesserung durch absplitten, weitere Maßnahmen nach der TenneT Baumaßnahme	600,-	600,-	600,-
12	Frankenbostel	WW 008	Rissebildung im Asphalt, Wurzeldruck zerstört den Asphalt	Fugenverguss, ca. 800m, Wurzeln kappen, Asphalt fräsen und absplitten, weitere Maßnahmen nach der TenneT Baumaßnahme	3.900,-	3.900,-	3.900,-
13	Ehestorf	WW 411	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	Wegegrantdecke fräsen, profilieren, verdichten und Seitenraum abschieben, Länge 540m, es sind bereits Ausbesserungen in Eigenleistung erfolgt	4.800,-	4.800,-	0,-
14	Hatzte	Wege allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	3 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau erfolgt in Eigenleistung	1.700,-	1.700,-	1.700,-
15	Hatzte	WW 511/512	Seitenraum im Einmündungsbereich des WW 511 ausgefahren	Den Seitenraum der Innenkurve mit Schotter befestigen	900,-	900,-	900,-

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2020 Gemeinde Elsdorf

16	Hatzte	WW 512	Asphaltverdrückungen durch Wurzeldruck	Wurzeln wurden gekappt, Asphalt abfräsen und absplitten	300,-	300,-	300,-
17	Hatzte	WW 511	Asphaltverdrückungen durch Wurzeldruck	Wurzeln wurden gekappt, Asphalt abfräsen und absplitten	300,-	300,-	300,-
18	Hatzte	WW 506	Asphaltverdrückungen durch Wurzeldruck	Wurzeln wurden gekappt, Asphalt abfräsen und absplitten	700,-	700,-	700,-
19	Hatzte	WW 501	Asphalt rissig und teilweise ausgemergelt	Partielle Ausbesserung durch absplitten (Rep.-Zug), Länge 620m, Breite 2,70m	3.100,-	3.100,-	3.100,-
20	Hatzte	WW 526	Asphalt rissig, teilweise ausgemergelt und Kantenabbrüche	Partielle Ausbesserung durch absplitten (Rep.-Zug), Länge 340m, Breite 2,75m	1.800,-	1.800,-	1.800,-
21	Hatzte	WW 506	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 2.800m insgesamt	800,-	800,-	800,-
22	Volkensen	WW 200	Asphaltverdrückungen durch Wurzeldruck	Asphalt abfräsen und absplitten	600,-	600,-	600,-
23	Volkensen	WW 208	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 3.100m insgesamt	1.100,-	1.100,-	1.100,-
24	Volkensen	WW 202 + 203	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 2.700m insgesamt	900,-	900,-	900,-
neu	Volkensen	Wege allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	5 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau erfolgt in Eigenleistung	0,-	0,-	2750,-
neu	Nindorf	Wege allgemein	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau erfolgt in Eigenleistung	0,-	0,-	550,-
25	Waldsiedlung	WW 510 Abschnitt von V23	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 1.300m insgesamt	400,-	400,-	400,-
Gesamtsumme:					30.400,-	30.400,-	28.900,-

Haushaltsmittel 2020	50.000,-
bereits verbraucht	4.700,-
Restmittel	45.300,-

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2020 Gemeinde Elsdorf

3. Gehwegsanieuerung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Elsdorf	Lange Straße 7 - 15	Rechteckpflaster ist verdrückt und abgesackt	Rechteckpflaster aufnehmen und neu verlegen, Länge 35m, Breite 2,00m	5.200,-	5.200,-	5.200,-
2	Elsdorf	Lange Straße 12 - 14	Plattenbelag uneben	Plattenbelag gegen RE-Pflaster ersetzen, Länge ca. 75m, Breite 1,50m	12.600,-	0,-	0,-
3	Elsdorf	Mühlenberg 2 - 12	RE-Pflaster abgesackt und verdrückt, Plattenbelag abgängig	RE-Pflaster aufnehmen und neu verlegen, Plattenbelag gegen RE-Pflaster ersetzen, Länge ca. 160m, Breite 1,80m, vorrangig soll der Gehweg bei Fa. Dreyer saniert werden	24.400,-	0,-	15.600,-
4	Frankenbostel	Bergstraße (von K-Str. bis 3a)	Teilweise Rechteckpflaster im Gehweg verdrückt und abgesackt	Teilbereiche egalisieren vom Bauhof, ca. 10m²,	100,-	100,-	100,-
5	Frankenbostel	Elsdorfer Straße (von K-Str. bis Ortsschild)	Rechteckpflaster an div. Stellen verdrückt und abgesackt, teilweise starker Grasüberwuchs	Grasüberwuchs durch Bauhof entfernen, RE-Pflaster in Teilbereichen egalisieren	1.800,-	1.800,-	1.800,-
6	Hatzte	Peterstraße 2 - 20	Gehwegplatten verdrückt und verschlissen, Hochbordanlage teilweise beschädigt, Tiefbordanlage weggedrückt	Fläche ca. 250 x 1,50m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen, teilweise Schotter als Unterbau	25.400,-	25.400,-	25.400,-
Gesamtsumme:					69.500,-	32.500,-	48.100,-

Haushaltsmittel 2020	33.000,-
bereits verbraucht	400,-
Restmittel	32.600,-

Die Deckung erfolgt aus der
Straßenunterhaltung

Aufgestellt: M. Schiebel
11.05.2020