

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2021 Gemeinde Elsdorf

Stand: nach eingereichten Maßnahmen

1. Straßenunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Frankenbostel	Elsdorfer Straße	Asphalt rissig, ausgemergelt	partielle Ausbesserung der Stellen mittel Rep-Zug, neue Deckschicht für HH 2022 / 2023 einstellen	4.800,-	4.800,-	
2	Frankenbostel	Elsdorfer Straße / K132	Oberflächenwasser läuft nicht ab	Straßenablauf im Einmündungsbereich kontrollieren und geg. spülen	100,-	100,-	
3	Frankenbostel	Zevener Straße (K132) Richtung Rüspel	Wurzeln der Bäume zerstören den Asphalt im Radweg	Zuständigkeitshalber an den Landkreis weitergeben	0,-	0,-	
4	Rüspel	Lindenstraße	Asphalt rissig	Fugenverguss ca. 100m	300,-	300,-	
5	Elsdorf	Kampstraße	Asphalt rissig	Fugenverguss ca. 50m	150,-	150,-	
6	Elsdorf	Bruchweg	Asphalt rissig	Fugenverguss ca. 150m	450,-	450,-	
7	Elsdorf	Bruchweg	Schacht zu tief bei Nr. 60	Schacht hochziehen	400,-	400,-	
8	Elsdorf	Am Feld	Schächte zu tief bei 4	Schacht und Straßenablauf auf Höhe bringen	800,-	800,-	
9	Elsdorf	Brunnenweg	Schacht zu tief bei Nr. 1	Schacht hochziehen	400,-	400,-	
10	Elsdorf	Bruchweg / Poststraße	Asphalt an 2 Schächten abgesackt Nr. 60	Asphalt angleichen	700,-	700,-	
11	Elsdorf	Sieksweg / Siekswiesen	Pflaster um 2 Schächte abgesackt	Pflasterflächen angleichen	500,-	500,-	
12	Elsdorf	Sieksweg 5 + 11	Pflaster an 2 Stellen abgesackt in der Fahrbahn	Pflasterflächen egalisieren	500,-	500,-	
13	Elsdorf	Lange Straße	Schacht im Pflaster steht vor bei Nr.19 im Gehweg	Pflasterflächen angleichen	300,-	300,-	
14	Elsdorf	Mühlenstraße	2 Schächte in der Asphaltstraße sind abgesackt	Schächte hochziehen	800,-	800,-	
15	Elsdorf	Lange Straße	Asphalt rissig	Fugenverguss ca. 200m	600,-	600,-	
16	Elsdorf	Kampstraße (Bereich Molkerei)	Bord- und Rinnenanlage auf Seite vom Friedhof stark beschädigt	Vom Friedhof Zugang bis zur 1. Straßenlampe neue Hochbordanlage mit 3-reihiger Rinnenanlage herstellen, Asphalt neu anarbeiten, Länge 60m	17.200,-	17.200,-	
17	Elsdorf	Poitzendorf 9 - 13	Fahrbahndecke abgängig, flächige Risse und Verdrückungen	Überbau mit einer Tragdeckschicht, Länge 190m, Breite 3,00m, für den HH 2022 einstellen	22.800,-	0,-	
18	Ehestorf	Ackerweg / V24	Asphaltabsackung im Seitenbereich	Bereich mit Asphalt egalisieren	100,-	100,-	
19	Hatzte	Peterstraße 10 - 20	gegenüberliegender Grünstreifen ausgefahren	Seitenraum mit Schottermaterial befestigen, Länge ca. 200m, Breite ca. 0,75m	3.600,-	3.600,-	
Gesamtsumme:					54.500,-	31.700,-	,-

Haushaltsmittel 2021	41.000,-
bereits verbraucht	5.400,-
Restmittel	35.600,-

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2021 Gemeinde Elsdorf

2. Wegeunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Frankenbostel	WW 004	div. Querrisse in der Asphaltstraße	Fugenverguss, ca. 400m	1.200,-	1.200,-	
2	Frankenbostel	WW 006	Linke Spurbahn hinterm Teich abgesackt	Asphaltspurbahn im Teilbereich erneuern	1.100,-	1.100,-	
3	Frankenbostel	WW 006 + 007	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 2.600m + 2.200m	1.300,-	1.300,-	
4	Frankenbostel	WW 007	Asphaltstraße ausgemergelt und abgängig	Sanierung nach der Tennet Baumaßnahme	0,-	0,-	
5	Frankenbostel	WW 008	von V43 bis Kurve, Asphalt teilweise ausgemergelt	partielle Ausbesserung der Bereiche	1.800,-	1.800,-	
6	Frankenbostel	WW 008	von Kurve (Stall) bis Bach, Rissebildung und Asphaltabsackungen, Wurzeldruck zerstört den Asphalt	Fugenverguss, ca. 300m, Wurzelaufbrüche abfräsen und absplitten, weitere Maßnahmen nach der TenneT Baumaßnahme	1.400,-	1.400,-	
7	Frankenbostel	Wege allgemein	Ausbesserung von Wegeflächen	3 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern zur Kippstelle	1.800,-	1.800,-	
8	Rüspel	WW 113	viele Netzrisse im Asphalt, Teilweise ausgemergelt	vorerst partielle Ausbesserung der Bereiche, neue Tragdeckschicht für den HH 2022 einstellen	2.800,-	2.800,-	
9	Volkensen	WW 202	Asphaltstraße nach der Bebauung stark abgängig	Teilbereich mit neuer Tragdeckschicht überbauen, Länge ca.80m, Breite 3,0m	10.800,-	10.800,-	
10	Volkensen	WW 208	Asphaltstraße teilweise ausgemergelt	partielle Ausbesserung der Bereiche	2.200,-	2.200,-	
11	Volkensen	WW 208	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 3.100m insgesamt	1.100,-	1.100,-	
12	Volkensen	WW 208	Asphaltstraße ausgemergelt	2 Teilbereiche von ca. je 30m mit neuer Tragdeckschicht überbauen	8.100,-	8.100,-	
13	Elsdorf	WW 308	Spurplattenweg abgängig	Spurplatten fräsen und Schottermaterial ergänzen, Ausbaubreite 3,25m, für HH 2022 einstellen	0,-	0,-	
14	Elsdorf	WW 323	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 600m insgesamt	200,-	200,-	
15	Elsdorf	Burg Elsdorf 335	WW Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 2.100m insgesamt	800,-	800,-	
16	Elsdorf	WW 343 (zwischen 341 - 344)	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 1.200m insgesamt	300,-	300,-	
17	Elsdorf	WW 320	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	Löcher in der Wegegrantdecke ausbessern, profilieren und Material ergänzen, Länge 330m	1.100,-	1.100,-	
18	Burg Elsdorf	WW 335	div. Asphaltabsackungen, Risse	partielle Ausbesserung der Bereiche	900,-	900,-	
19	Ehestorf	WW 411	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	Wegegrantdecke fräsen, profilieren, verdichten und Seitenraum abschieben, Länge 540m	5.200,-	5.200,-	
20	Hatzte	WW 506	Asphaltverdrückungen durch Wurzeldruck	Asphalt abfräsen und absplitten	700,-	700,-	
21	Hatzte	WW 506	Asphaltstraße teilweise ausgemergelt	partielle Ausbesserung der Bereiche	1.900,-	1.900,-	
22	Hatzte	WW 511	Asphaltverdrückungen durch Wurzeldruck	Asphalt abfräsen und absplitten	400,-	400,-	
23	Hatzte	WW 512	Baumwurzel zerstören den Asphalt, div. Absackungen und Risse	Fugenverguss ca. 100m, Asphaltabsackungen ausbessern, Asphaltstraße im Teilbereich der Bäume durchfräsen und mit Schottermaterial ergänzen, verbleibt als Schotterfläche	2.600,-	2.600,-	

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2021 Gemeinde Elsdorf

24	Hatzte	WW 513 / 514	Holzgeländer im Kurvenbereich beschädigt	Holzgeländer neu aufstellen	300,-	300,-	
25	Hatzte	WW 513	Asphaltstraße rechts im Teilbereich abgesackt	Asphaltstraße neu aufschultern	1.100,-	1.100,-	
26	Hatzte	WW 513	Seitenraum teilweise abgesackt	Seitenraum auffüllen	300,-	300,-	
27	Hatzte	Wege allgemein	Ausbesserung von Wegeflächen	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern zur Kippstelle	1.200,-	1.200,-	
Gesamtsumme:					50.600,-	50.600,-	,-

Haushaltsmittel 2021	55.500,-
bereits verbraucht	,-
Restmittel	55.500,-

3. Gehwegsanierung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Frankenbostel	Elsdorfer Straße (von K-Str. bis Ortsschild)	Rechteckpflaster an div. Stellen im Gehweg verdrückt und abgesackt	RE-Pflaster in Teilbereichen egalisieren	900,-	900,-	
2	Elsdorf	Lange Straße Höhe Edeka	Rechteckpflaster verdrückt	RE-Pflaster im Teilbereich egalisieren	300,-	300,-	
3	Elsdorf	Lange Straße Höhe Bäckerei	Gehwegplatten verdrückt und abgängig	Teilabschnitt: Fläche ca. 50 x 2,20m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	9.400,-	9.400,-	
4	Elsdorf	Lange Straße 12 - 14, 16	Gehwegplatten verdrückt und abgängig	Fläche ca. 85 x 1,75m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	14.200,-	14.200,-	
5	Elsdorf	Molkereistraße Höhe Friedhof	Rechteckpflaster und Tiefbordanlage verdrückt	RE-Pflaster aufnehmen und neu verlegen, Tiefbordanlage richten, Länge ca. 100m, Breite 0,75m	4.900,-	0,-	
6	Elsdorf	Mühlenstraße zwischen Schulstraße und Bargelweg	Gehwegplatten verdrückt und abgängig	Fläche ca. 50 x 2,00m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	8.500,-	0,-	
7	Hatzte	Neue Straße ab Peterstraße bis Ortsausgang	Gehwegplatten verdrückt und abgängig	Erneuerung der Gehweganlage mit Rechteckpflaster, Länge ca. 500m, Breite 1,40m, für den HH 2022 einstellen	66.500,-	0,-	
Gesamtsumme:					104.700,-	24.800,-	,-

Haushaltsmittel 2021	25.000,-
bereits verbraucht	0,-
Restmittel	25.000,-

Aufgestellt: M. Schiebel
29.03.2021