

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2021 Gemeinde Elsdorf

Stand: nach Beschluss vom 14.04.2021

1. Straßenunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Frankenbostel	Elsdorfer Straße	Asphalt rissig, ausgemergelt	partielle Ausbesserung der Stellen mittel Rep-Zug, neue Deckschicht für HH 2022 / 2023 einstellen	4.800,-	4.800,-	4.800,-
2	Frankenbostel	Elsdorfer Straße / K132	Oberflächenwasser läuft nicht ab	Straßenablauf im Einmündungsbereich kontrollieren und geg. spülen	100,-	100,-	100,-
3	Frankenbostel	Zevener Straße (K132) Richtung Rüssel	Wurzeln der Bäume zerstören den Asphalt im Radweg	Zuständigkeitshalber an den Landkreis weitergeben	0,-	0,-	0,-
4	Rüssel	Lindenstraße	Asphalt rissig	Fugenverguss ca. 100m	300,-	300,-	300,-
5	Elsdorf	Kampstraße	Asphalt rissig	Fugenverguss ca. 50m	150,-	150,-	150,-
6	Elsdorf	Bruchweg	Asphalt rissig	Fugenverguss ca. 150m	450,-	450,-	450,-
7	Elsdorf	Bruchweg	Schacht zu tief bei Nr. 60	Schacht hochziehen	400,-	400,-	400,-
8	Elsdorf	Am Feld	Schächte zu tief bei 4	Schacht und Straßenablauf auf Höhe bringen	800,-	800,-	800,-
9	Elsdorf	Brunnenweg	Schacht zu tief bei Nr. 1	Schacht hochziehen	400,-	400,-	400,-
10	Elsdorf	Bruchweg / Poststraße	Asphalt an 2 Schächten abgesackt Nr. 60	Asphalt angleichen	700,-	700,-	700,-
11	Elsdorf	Sieksweg / Siekswiesen	Pflaster um 2 Schächte abgesackt	Pflasterflächen angleichen	500,-	500,-	500,-
12	Elsdorf	Sieksweg 5 + 11	Pflaster an 2 Stellen abgesackt in der Fahrbahn	Pflasterflächen egalisieren	500,-	500,-	500,-
13	Elsdorf	Lange Straße	Schacht im Pflaster steht vor bei Nr.19 im Gehweg	Pflasterflächen angleichen	300,-	300,-	300,-
14	Elsdorf	Mühlenstraße	2 Schächte in der Asphaltstraße sind abgesackt	Schächte hochziehen	800,-	800,-	800,-
15	Elsdorf	Lange Straße	Asphalt rissig	Fugenverguss ca. 200m	600,-	600,-	600,-
16	Elsdorf	Kampstraße (Bereich Molkerei)	Bord- und Rinnenanlage auf Seite vom Friedhof stark beschädigt	Vom Friedhof Zugang bis zur 1. Straßenlampe neue Hochbordanlage mit 3-reihiger Rinnenanlage herstellen, Asphalt neu anarbeiten, Länge 60m, es soll ein Ortstermin mit den Fraktionssprechern und der Verkehrsbehörde stattfinden, um die Art der baulichen Ausführung zu besprechen	17.200,-	17.200,-	17.200,-
17	Elsdorf	Poitzendorf 9 - 13	Fahrbahndecke abgängig, flächige Risse und Verdrückungen	Überbau mit einer Tragdeckschicht, Länge 190m, Breite 3,00m, für den HH 2022 einstellen	22.800,-	0,-	0,-
18	Ehestorf	Ackerweg / V24	Asphaltabsackung im Seitenbereich	Bereich mit Asphalt egalisieren	100,-	100,-	100,-
19	Hatzte	Peterstraße 10 - 20	gegenüberliegender Grünstreifen ausgefahren	Seitenraum mit Schottermaterial befestigen, Länge ca. 200m, Breite ca. 0,75m, Ortstermin vor Ausführung um die Befestigungsbreite zu besprechen	3.600,-	3.600,-	3.600,-
Gesamtsumme:					54.500,-	31.700,-	31.700,-

Haushaltsmittel 2021	41.000,-
bereits verbraucht	5.400,-
Restmittel	35.600,-

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2021 Gemeinde Elsdorf

2. Wegeunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Frankenbostel	WW 004	div. Querrisse in der Asphaltstraße	Fugenverguss, ca. 400m	1.200,-	1.200,-	1.200,-
2	Frankenbostel	WW 006	Linke Spurbahn hinterm Teich abgesackt	Asphaltspurbahn im Teilbereich erneuern	1.100,-	1.100,-	1.100,-
3	Frankenbostel	WW 006 + 007	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 2.600m + 2.200m	1.300,-	1.300,-	1.300,-
4	Frankenbostel	WW 007	Asphaltstraße ausgemergelt und abgängig	Sanierung nach der Tennet Baumaßnahme	0,-	0,-	0,-
5	Frankenbostel	WW 008	von V43 bis Kurve, Asphalt teilweise ausgemergelt	partielle Ausbesserung der Bereiche	1.800,-	1.800,-	1.800,-
6	Frankenbostel	WW 008	von Kurve (Stall) bis Bach, Rissebildung und Asphaltabsackungen, Wurzeldruck zerstört den Asphalt	Fugenverguss, ca. 300m, Wurzelaufbrüche abfräsen und absplitten, weitere Maßnahmen nach der TenneT Baumaßnahme	1.400,-	1.400,-	1.400,-
7	Frankenbostel	Wege allgemein	Ausbesserung von Wegeflächen	3 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern zur Kippstelle	1.800,-	1.800,-	1.800,-
8	Rüspel	WW 113	viele Netzrisse im Asphalt, Teilweise ausgemergelt	vorerst partielle Ausbesserung der Bereiche, neue Tragdeckschicht für den HH 2022 einstellen	2.800,-	2.800,-	2.800,-
9	Volkensen	WW 202	Asphaltstraße nach der Bebauung stark abgängig	Teilbereich mit neuer Tragdeckschicht überbauen, Länge ca.80m, Breite 3,0m	10.800,-	10.800,-	10.800,-
10	Volkensen	WW 208	Asphaltstraße teilweise ausgemergelt	partielle Ausbesserung der Bereiche	2.200,-	2.200,-	2.200,-
11	Volkensen	WW 208	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 3.100m insgesamt	1.100,-	1.100,-	1.100,-
12	Volkensen	WW 208	Asphaltstraße ausgemergelt	2 Teilbereiche von ca. je 30m mit neuer Tragdeckschicht überbauen	8.100,-	8.100,-	8.100,-
13	Elsdorf	WW 308	Spurplattenweg abgängig	Spurplatten fräsen und Schottermaterial ergänzen, Ausbaubreite 3,25m, für HH 2022 einstellen	0,-	0,-	0,-
14	Elsdorf	WW 323	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 600m insgesamt	200,-	200,-	200,-
15	Elsdorf	Burg Elsdorf 335	WW Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 2.100m insgesamt	800,-	800,-	800,-
16	Elsdorf	WW 343 (zwischen 341 - 344)	Seitenraum hochgewachsen	Seitenraum abschieben oder abfräsen, Länge 1.200m insgesamt	300,-	300,-	300,-
17	Elsdorf	WW 320	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	Löcher in der Wegegratdecke ausbessern, profilieren und Material ergänzen, Länge 330m	1.100,-	1.100,-	1.100,-
18	Burg Elsdorf	WW 335	div. Asphaltabsackungen, Risse	partielle Ausbesserung der Bereiche	900,-	900,-	900,-
19	Ehestorf	WW 411	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche löchrig	Wegegratdecke fräsen, profilieren, verdichten und Seitenraum abschieben, Länge 540m, Maßnahme zurück gestellt, evtl. soll eine Tränkdecke eingebaut werden, im Ortstermin soll die Ausführung besprochen werden	5.200,-	5.200,-	5.200,-
20	Hatzte	WW 506	Asphaltverdrückungen durch Wurzeldruck	Asphalt abfräsen und absplitten	700,-	700,-	700,-
21	Hatzte	WW 506	Asphaltstraße teilweise ausgemergelt	partielle Ausbesserung der Bereiche	1.900,-	1.900,-	1.900,-
22	Hatzte	WW 511	Asphaltverdrückungen durch Wurzeldruck	Asphalt abfräsen und absplitten	400,-	400,-	400,-

Straßen- und Wegeunterhaltungsprogramm 2021 Gemeinde Elsdorf

23	Hatzte	WW 512	Baumwurzel zerstören den Asphalt, div. Absackungen und Risse	Fugenverguss ca. 100m, Asphaltabsackungen ausbessern, Asphaltstraße im Teilbereich der Bäume durchfräsen und mit Schottermaterial ergänzen, verbleibt als Schotterfläche	2.600,-	2.600,-	2.600,-
24	Hatzte	WW 513 / 514	Holzgeländer im Kurvenbereich beschädigt	Holzgeländer neu aufstellen	300,-	300,-	300,-
25	Hatzte	WW 513	Asphaltstraße rechts im Teilbereich abgesackt	Asphaltstraße neu aufschultern	1.100,-	1.100,-	1.100,-
26	Hatzte	WW 513	Seitenraum teilweise abgesackt	Seitenraum auffüllen	300,-	300,-	300,-
27	Hatzte	Wege allgemein	Ausbesserung von Wegeflächen	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern zur Kippstelle	1.200,-	1.200,-	1.200,-
Gesamtsumme:					50.600,-	50.600,-	50.600,-

Haushaltsmittel 2021	55.500,-
bereits verbraucht	,-
Restmittel	55.500,-

3. Gehwegsanierung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Frankenbostel	Elsdorfer Straße (von K-Str. bis Ortsschild)	Rechteckpflaster an div. Stellen im Gehweg verdrückt und abgesackt	RE-Pflaster in Teilbereichen egalisieren	900,-	900,-	900,-
2	Elsdorf	Lange Straße Höhe Edeka	Rechteckpflaster verdrückt	RE-Pflaster im Teilbereich egalisieren	300,-	300,-	300,-
3	Elsdorf	Lange Straße Höhe Bäckerei	Gehwegplatten verdrückt und abgängig	Teilabschnitt: Fläche ca. 50 x 2,20m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	9.400,-	9.400,-	9.400,-
4	Elsdorf	Lange Straße 12 - 14, 16	Gehwegplatten verdrückt und abgängig	Fläche ca. 85 x 1,75m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	14.200,-	14.200,-	14.200,-
5	Elsdorf	Molkereistraße Höhe Friedhof	Rechteckpflaster und Tiefbordanlage verdrückt	RE-Pflaster aufnehmen und neu verlegen, Tiefbordanlage richten, Länge ca. 100m, Breite 0,75m	4.900,-	0,-	0,-
6	Elsdorf	Mühlenstraße zwischen Schulstraße und Bargelweg	Gehwegplatten verdrückt und abgängig	Fläche ca. 50 x 2,00m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	8.500,-	0,-	0,-
7	Hatzte	Neue Straße ab Peterstraße bis Ortsausgang	Gehwegplatten verdrückt und abgängig	Erneuerung der Gehweganlage mit Rechteckpflaster, Länge ca. 500m, Breite 1,40m, für den HH 2022 einstellen	66.500,-	0,-	0,-
Gesamtsumme:					104.700,-	24.800,-	24.800,-

Haushaltsmittel 2021	25.000,-
bereits verbraucht	0,-
Restmittel	25.000,-
Restmittel	10.000,-

Aufgestellt: M. Schiebel
29.03.2021