

Straßenunterhaltungsprogramm 2022 Gemeinde Gyhum

Stand: nach Beschluss Bauausschuss Gyhum am 28.04.2022

1. Straßenunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Wehldorf	Hempbergstraße 16	Oberflächenwasser läuft auf das Privatgrundstück	Seitenraum im Bereich der Ackerfläche ausmulden oder Straßenablauf mit Verrieselung im Seitenraum einbauen	4.200,-	4.200,-	4.200,-
2	Wehldorf	Osenhorster Straße	Seitenraum im Bereich vom Parkplatz ausgefahren	Seitenraum auskoffern und 15cm Schottermaterial einbauen, Breite 0,50m, Länge ca. 120m	2.600,-	2.600,-	2.600,-
3	Wehldorf	Osenhorster Straße	Sturmschaden am Busch	Busch auf den Stock setzen, vom Bauhof	100,-	100,-	100,-
4	Gyhum	Baumworthstraße	beidseitige Rinnenanlage herstellen, Länge 2x200m, Straßenablauf ist zu hoch	Kosten für eine beidseitige Rinnenanlage ca. 62.000€, vorerst nur Straßenablauf unten rechts auf Höhe setzen	700,-	700,-	700,-
5	Bockel	Unter den Eichen 4	Risse in der Fahrbahn	Risseverguss im Kurvenbereich, Länge ca. 200 m	800,-	800,-	800,-
6	Bockel	Unter d. Eichen / Die Trift	Risse in der Fahrbahn	Risseverguss im Kurvenbereich, Länge ca. 100 m	400,-	400,-	400,-
7	Bockel	An der Autobahn	vereinzelt Risse in der Fahrbahn, teilweise Asphaltverdrückungen und Fahrspuren entlang der Rinnenanlage	Risseverguss ca. 600m Länge, 2023 weitere Sanierungsmaßnahmen	2.400,-	2.400,-	2.400,-
8	Nartum	Im Winkel 9 ggü	Straßenablauf ohne Funktion	Straßenablauf überprüfen und instandsetzen, auf 2023 verschoben	600,-	600,-	0,-
9	Nartum	Zum Röhrberg (Waldbereich)	Asphaltverdrückungen durch Wurzeldruck	Asphalt aufbrechen, Wurzeln entfernen, Bereich vorerst auspflastern	1.700,-	1.700,-	1.700,-
10	Hesedorf	Zum Waldbad	Pkw's weichen über den Schotterstreifen zwischen Straße und Fußweg auf den Fußweg aus, Abschnitt von K-Straße bis Waldkante	Zur Sicherung der Fußgänger im Schotterstreifen Leitpfosten und Poller einbauen. Abstimmung mit der Verkehrsbehörde, Länge 600m	4.800,-	4.800,-	0,-
11	Hesedorf	Kirchweg / K 141	Seitenraum ausgefahren in der Einmündung zur Hesedorfer Bahnhofstr.	Seitenraum mit Schotter auffüllen	400,-	400,-	400,-
12	Hesedorf	Adolf-Müller-Straße	Einmündung überschwemmt, Straßenwasser läuft über Grundstück Maaß	vorhanden Regenwasserkanal auf Funktion prüfen (spülen + Kamera), evtl. Straßenablauf setzen und am Kanal anschließen	3.500,-	3.500,-	3.500,-
13	Hesedorf	Borcheler Weg	Seitenstreifen ausgefahren gegenüber Steinke	Seitenraum mit Schotter auffüllen	400,-	400,-	400,-
Gesamtsumme:					22.600,-	22.600,-	17.200,-

Haushaltsmittel 2022	57.000,-
bereits verbraucht	200,-
Restmittel	56.800,-

2. Gehwegsanierung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Nartum	Hauptstraße 36 - 50	Plattenbelag im Gehweg abgängig	Fläche 300m x 1,80m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	56.700,-	0,-	0,-
2	Nartum	Hauptstraße 54 - 64	Plattenbelag im Gehweg abgängig	Fläche 310m x 1,80m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	58.600,-	0,-	0,-
3	Hesedorf	Dorfstraße 18 - 28	Plattenbelag im Gehweg abgängig	Fläche 220m x 1,80m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	41.600,-	0,-	0,-
4	Hesedorf	Dorfstraße, ab i.d. Wiesen	Plattenbelag im Gehweg abgängig	Umfang der Maßnahme ist noch zu klären, Umsetzung in den nächsten Jahren	0,-	0,-	0,-
5	Wehldorf	Wehldorfer Bundesstr. 2 - 18	Plattenbelag im Gehweg abgängig	Fläche 400m x 2,00m, Gehwegplatten aufnehmen und Rechteckpflaster in grau neu verlegen, Sicherheitsstreifen RE-Pflaster in rot, Planum erneuern, Tiefbordanlage und Hochbordanlage richten bzw. beschädigte ersetzen	84.000,-	84.000,-	84.000,-
Gesamtsumme:					240.900,-	84.000,-	84.000,-

Haushaltsmittel 2022	60.000,-
bereits verbraucht	700,-
Restmittel	59.300,-

3. Beleuchtung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Nartum	Nordstraße	Fehlende Straßenbeleuchtung	1 Straßenlampe ergänzen, Position muss geklärt werden	1.900,-	0,-	0,-
2	Nartum	Zum Mühlenweg	Fehlende Straßenbeleuchtung	1-2 Straßenlampen ergänzen für die Zuwegung zum Nartumer Hof, Position muss geklärt werden, Anregung vom Anlieger	4.200,-	0,-	0,-
3	Gyhum	Königsallee 12 - 14	Fehlende Straßenbeleuchtung	1 Straßenlampe ergänzen	1.900,-	1.900,-	1.900,-
4	Gyhum	Am Kibitzberg / Bergstraße	Fehlende Straßenbeleuchtung	1 Straßenlampe ergänzen, alter Mast aus Nartum	1.000,-	1.000,-	1.000,-
5	Bockel	Alte Dorfstraße	Fehlende Straßenbeleuchtung	1 Straßenlampe ergänzen, Position muss geklärt werden	1.900,-	1.900,-	1.900,-
6	Hesedorf	Bahnhofstraße - Dorfstraße	Neues Lampenkabel verlegt, Straßenbeleuchtung fehlt	10 Straßenlampen wie geplant aufstellen und ins Netz einbinden	15.000,-	15.000,-	15.000,-
7	Hesedorf	Dorfstraße / Borcheler Weg	Fehlende Straßenbeleuchtung	1 Straßenlampe ergänzen, Position muss geklärt werden	1.900,-	0,-	1.900,-
8	Hesedorf	Aueweg gegenüber Kita	Fehlende Straßenbeleuchtung	1 Straßenlampe ergänzen incl. Erdkabel	3.200,-	3.200,-	3.200,-
9	Hesedorf	Buchenweg (WoEnd-Gebiet)	Fehlende Straßenbeleuchtung gegenüber dem Spielplatz	1 Straßenlampe ergänzen (Kabelschlaufe ist vorh.)	1.500,-	1.500,-	0,-
10	Hesedorf	Wilhelmstraße 1 (WoEnd- Gebiet)	Fehlende Straßenbeleuchtung	1 Straßenlampe ergänzen (Kabelschlaufe ist vorh.)	1.500,-	1.500,-	0,-
11	Wehldorf	Blöckenstraße, Hempbergstraße	abgängige Straßenbeleuchtungsköpfe	Straßenlampenköpfe ersetzen, evtl. höherer Mast erf., Kostenansatz im nächsten Finanzhaushalt	0,-	0,-	0,-
Gesamtsumme:					34.000,-	26.000,-	24.900,-

Haushaltsmittel 2022	27.500,-
bereits verbraucht	0,-
Restmittel	27.500,-

Aufgestellt: M. Schiebel
05.04.2022