

Wegeunterhaltungsprogramm 2022 Gemeinde Gyhum

Stand: nach Befahrung vom 01.03.2022

1. Wegeunterhaltung

Nr.	Ortsteil	Straße / Zielort	Schaden	Maßnahme	Kosten gesamt (€)	Empfehlung Verwaltung (€)	Ansatz lt. Beschluss (€)
1	Wehldorf	WW 3501	3 größere Asphaltabsackungen	3 Asphaltflächen neu aufschultern und mit Gittereinlage stabilisieren, ca.180m ²	8.100,-	8.100,-	
2	Wehldorf	Wege allgemein	Ausbesserung von Wegeflächen	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern zur Kippstelle	600,-	600,-	
3	Nartum	WW 3608	Unerlaubtes befahren durch PKW´s	Am Anfang des WW soll eine Schranke eingebaut werden	1.200,-	1.200,-	
4	Nartum	WW 3648 / 3649	Vorh. Multipoden im Seitenraum verschoben und Seitenraum ausgefahren	Seitenräume mit Multipoden befestigen, Innenkurve ca. 10m, Seitenraum ggü. Einmündung ca. 25m	5.500,-	5.500,-	
5	Gyhum	WW 3700	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	3 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 2 Std. Gradereinsatz	2.200,-	2.200,-	
6	Gyhum	WW 3702	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern, Einbau mit 2 Std. Gradereinsatz	1.600,-	1.600,-	
7	Gyhum	WW 3719	Asphaltstraße stark abgängig, Kanten brechen weg	Asphaltstraße fräsen, Schottermaterial ergänzen und profilieren, Teilabschnitt Länge 130m	3.900,-	3.900,-	
8	Gyhum	WW 3727	Totholz in den Bäumen	Bäume ausasten	900,-	900,-	
9	Gyhum	WW 3704	Graben zugewachsen	Graben räumen, Länge ca. 550m	800,-	800,-	
10	Bockel	WW 3806 (die Trift)	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	Schotter fräsen, neu profilieren und verdichten, Länge ca.350m	3.700,-	3.700,-	
11	Bockel	WW 3802 (die Trift ggü)	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche ausgefahren und löchrig	2 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern und mit 2 Std. Gradereinsatz einarbeiten	1.600,-	1.600,-	
12	Bockel	WW 3801	Längs- und Querrisse in der Fahrbahn	Risseverguss erst nach Abschluss der Tennen Maßnahme	0,-	0,-	
13	Bockel	WW 3804	Längs- und Querrisse in der Fahrbahn	Risseverguss erst nach Abschluss der Tennen Maßnahme	0,-	0,-	
14	Hesedorf	WW 3914	Querrillen und Versackungen	Bereiche mit Kaltasphalt ausbessern	600,-	600,-	
15	Hesedorf	WW 3923, Birkenweg	Graben zugewachsen	Graben räumen, Länge ca. 400m	600,-	600,-	
16	Hesedorf	WW 3902	Pflasterbelag im Mittelstreifen mit Gras durchwachsen	Mittelstreifen mit Krautbürste abfegen	200,-	200,-	
17	Hesedorf	WW 3906	Unbefestigte und vorbefestigte Wegefläche	3 Züge Asphaltrecyclingmaterial liefern,	2.400,-	2.400,-	
18	Hesedorf	WW 3908	Ausbesserung von Wegeflächen	1 Zug Asphaltrecyclingmaterial liefern zur Kippstelle	600,-	600,-	
19		WW 3921	Mittelstreifen hoch gewachsen und Sandweg ausgefahren	Mittelstreifen abschieben und Sandweg einebnen mit 1. Std. Gradereinsatz	200,-	200,-	
20	Hesedorf	WW 3904	Kopfsteinpflaster teilweise abgesackt	Kopfsteinpflaster egalisieren vom Bauhof	100,-	100,-	
21	Hesedorf	WW 3915	Asphaltfahrspur im Teilbereich auf der linken Seite gebrochen, teilweise Netzzrisse in der Fahrbahn	Asphaltabfräsen und neue Tragdeckschicht einbauen, Teilbereich von 60m x 1,0m	3.300,-	3.300,-	
22	Hesedorf	WW 3916 / Borcheler Weg	Asphaltoberfläche ausgemergelt	Oberflächenbehandlung durch absplitten, 250m x 3,00m	3.000,-	3.000,-	
Gesamtsumme:					41.100,-	41.100,-	,-

Haushaltsmittel 2022	46.500,-
bereits verbraucht	600,-
Restmittel	45.900,-

Aufgestellt: M. Schiebel

05.04.2022