

Dreyer Hochbau GmbH & Co. KG · Mühlenberg 12 · 27404 Elsdorf

TuS Elsdorf e.V.
vertr. d. Herrn Rolf Eckhoff
Frankenbosteler Straße 8
27404 Elsdorf, Niedersachsen

Mühlenberg 12
27404 Elsdorf
Telefon 0 42 86 - 22 15
Telefax 0 42 86 - 15 85
E-Mail: info@dreyer-elsdorf.de
www.dreyer-elsdorf.de

Sachbearbeiter: Ralf Dreyer
Telefon: 0 42 86 - 924882
E-Mail: ralf.dreyer@dreyer-elsdorf.de



Angebot-Nr.: 21-077 - 01

Projekt-Nr.: 21-077

Kd-Nr.: 14338

Datum: 04.06.2021

Seite: 1

Bauvorhaben: Fundamente Tribünenüberdachung

Sehr geehrter Herr Eckhoff,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Nachfolgend unterbreiten wir Ihnen unser Angebot.



PQ
V O B

Sparkasse Scheeßel
IBAN: DE20 2915 2550 0003 0697 98
BIC: BRLADE21SHL

Sparkasse Rotenburg-Bremervörde
IBAN: DE43 2415 1235 0075 2911 38
BIC: BRLADE21ROB

Hamburger Sparkasse
IBAN: DE66 2005 0550 1262 2282 22
BIC: HASPDE33HAN

Volksbank Zeven eG
IBAN: DE20 2416 1594 5425 6810 00
BIC: GENODEF1SIT

Dreyer Hochbau GmbH & Co. KG
Amtsgericht Tostedt HRB 120007
St.-Nr.: 52/210/00829

Komplementärin: RD Beteiligungs GmbH
Amtsgericht Tostedt HRB 205 406
Geschäftsführer: Ralf Dreyer

Pos-Nr.	Menge ME	EP / EUR	GP / EUR
01.	Baustelleneinrichtung		
01.010	<p>Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung für die eigenen Arbeiten anfahren, einrichten, vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie räumen nach Beendigung der Maßnahme einschl. folgender in den Pauschalpreis einzurechnender Leistungen(wenn diese Leistungen nicht gesondert ausgeschrieben sind): - Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze - notwendige Kleingeräte, Hebeegeräte, Werkzeuge und Hilfsmittel - Material-Vorhaltekosten</p> <p>Die Grenzsteine müssen vom Bauherrn freigelegt werden!</p> <p>Baustrom und Bauwasser werden bauseitig kostenlos zur Verfügung gestellt.</p>	346,51	346,51
	1,000 Stück		
01.020	<p>Darstellung der Systemachsen Absteckung der Bauwerksachsen für die eigenen Arbeiten liefern, in den anstehenden Baugrund standsicher einschlagen und montieren.</p>	108,11	108,11
	1,000 Stück		
01.030	<p>Trocken-WC-Kabine aufstellen, vorhalten, räumen Trocken-WC-Kabine für die Nutzung der am Bau beteiligten Firmen aufstellen, vorhalten und räumen, einschl. regelmäßiger Entsorgung/Reinigung.</p> <p>Toilette mit Handwaschbecken nach Vorgabe BGBau</p> <p>Aufgrund der derzeitigen Corona-Krise ist es notwendig, einen WC-Container mit fließend Wasser zu stellen, um die aktuellen Hygienevorschriften zu erfüllen. Bei Bedarf unterbreiten wir Ihnen hierzu gerne ein Angebot.</p>	131,17	131,17
	1,000 Mo		
01.040	<p>PRCD-Schutzschalter PRCD-Schutzschalter als mobiler FI-Schutzschalter für Kleinbaustellen vorhalten. Dieser Schutzschalter gibt den Stromfluß nur frei, wenn der Null-Leiter korrekt vorhanden ist. Der Bauherr stellt den Baustrom kostenlos zur Verfügung.</p>	56,83	56,83
	1,000 Stück		



Angebot-Nr.: 21-077 - 01

Projekt-Nr.:21-077

Seite: 3

Pos-Nr.	Menge ME	EP / EUR	GP / EUR
Summe 01.			642,62

Pos-Nr.	Menge ME	EP / EUR	GP / EUR
02.	Fundamentarbeiten		
02.010	<p>Gehwegplatten aufnehmen Gehwegplatten aufnehmen und zur Wiederverwendung seitlich lagern. Hier ist die Annahme hinterlegt, dass die Hochborde eine ausreichende Betonbettung erhalten haben, so dass die Borde nicht aufgenommen werden müssen. Wir würden die Fundamente teilweise in Handschachtung unter dem Bord ausschachten. Wenn die Borde nins Fundament sacken, müssen diese neu gesetzt werden. Diese Kosten gehen nicht zu Lasten der Firma Dreyer.</p> <p style="text-align: right;">11,250 m²</p>	22,52	253,35
02.020	<p>Bodenaushub Einzelfundamente Bodenaushub der Einzelfundamente, Querschnitt ca. 1,35*1,35*0,80 m, mit dieselbetriebem Bagger erstellen und Boden seitlich lagern.</p> <p style="text-align: right;">10,350 m³</p>	58,52	605,68
02.030	<p>Planum erzeugen Boden unterhalb der Sohle fein einebnen, Fläche mit Flächenrüttler nachverdichten und Feinplanum erzeugen.</p> <p style="text-align: right;">11,760 m²</p>	8,04	94,55
02.040	<p>Boden laden und abfahren Bodenaushub der Fundamente laden undeinschl. Kippgebühr abfahren. Hier ist die Annahme hinterlegt, dass wir parallel zur Seitenlinie des Sportplatzes mit einem kleinen LKW (7,49 t) fahren dürfen, um dann über den Bereich des Schützenvereines das Grundstück zu verlassen.</p> <p style="text-align: right;">10,350 m³</p>	22,52	233,08
02.050	<p>Bewehrung der Fundamente Bewehrung der Fundamente aus Betonstahl BS500A gemäß Statik liefern und einbauen.</p> <p style="text-align: right;">200,000 kg</p>	2,49	498,00
02.060	<p>Fundamentbeton der Einzelfundamente Fundamentbeton, C25/30, XC, XC2, WF, der Einzelfundamente liefern, ins Baufeld transportieren, einbauen und verdichten. Hier ist die Annahme hinterlegt, dass wir parallel zur Seitenlinie des Sportplatzes mit einem kleinen Radlader fahren dürfen, um den Beton anzuliefern.</p> <p style="text-align: right;">7,250 m³</p>	244,38	1.771,76
		Übertrag:	3.456,42

Pos-Nr.	Menge ME	EP / EUR	GP / EUR
		Übertrag:	3.456,42
02.070	Schottersand als Unterbau liefern Schottersand als Unterbau liefern, einbauen und verdichten. Hier ist die Annahme hinterlegt, dass der vorhandene Unterbau hinter dem Bordstein nicht nachsackt. 3,000 m ³	167,71	503,13
02.080	Gehwegplatten verlegen Bettung, Stärke 5 cm, erzeugen, Feinplanum erzeugen und vorhandene Gehwegplatten verlegen. 11,250 m ²	54,05	608,06
Summe 02.			4.567,61


Pos-Nr.	Menge ME	EP / EUR	GP / EUR
03.	Stundenlohnarbeiten		
03.010	Facharbeiter		
Bedarfsposition	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Facharbeiter/-in.		
	1,000 h	60,02	E.P.
03.020	Helfer		
Bedarfsposition	Wie vor, jedoch für: Helfer		
	1,000 h	58,06	E.P.
Summe 03.			0,00

Pos-Nr.	Menge ME	EP / EUR	GP / EUR
Gesamtzusammenstellung			
Summe 01. Baustelleneinrichtung			642,62
Summe 02. Fundamentarbeiten			4.567,61
Summe 03. Stundenlohnarbeiten			0,00
Summe (netto)			5.210,23
zzgl. Mehrwertsteuer		19,00 %	989,94
Gesamtsumme:			6.200,17

Wegen der anhaltend unberechenbaren Preisdynamik am Baustoffmarkt können wir uns leider nur für einen Monat an unser Angebot gebunden halten.

Eine sach- und fachgerechte Auftragsdurchführung sichern wir Ihnen zu. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Freundliche Grüße aus Elsdorf


DREYER
HOCHBAU GmbH & Co. KG
Mühlengarten 12, 27404 Elsdorf
Tel. 042 88 0 22 13 Fax 0 42 88 - 15 85

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.



LEISTUNGSGEMEINSCHAFT
GLAS + FENSTER

Schweißfachbetrieb
EG-Zertifikat
Präqualifizierung

meisterteam
Starkes Handwerk. Starke Qualität.

nach DIN 18800 Teil 7
nach DIN EN 1090-1
Nr. 101.002220



Stahlbau
Leichtmetallbau
Schweißfachbetrieb
Edelstahlverarbeitung

Brillant Metallverarbeitung GmbH - Hirtenweg 55/57 - 27356 Rotenburg / Wümme

TUS Elsdorf
Herrn Rolf Eckhoff
Bargelweg 34
27404 Elsdorf

Datum: 15.06.2021
Steuernr.: 4020202701
Kunden Nr: 17806
Bearbeiter: GB/AI
Projektakte: PR210463

ANGEBOT Nr. AN210418

Verstärkung der Überdachung Tribüne am Sportplatz

Position	Text	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	verzinkte Stahlkonstruktion aus Quadratrohrprofil 160 x 5 mm mit gesamt 6 Rohrstützen Ø 60/5 mm mit Fußplatten auf bauseitigen Fundamenten, oberhalb an Konstruktion und Trapezblechen verschraubt gemäß Statik	41 lfdm.	138,00 €	5.658,00 €
2	bauseitiges demontiertes Tribünendach am Ende wieder montieren, ca. 2,0 m	1 Stck.	324,00 €	324,00 €
3	Statikkosten für erforderliche Ergänzungsstatik des Tribünenüberdaches	1 Stck.	815,76 €	815,76 €
Nettogesamtpreis				6.797,76 €
Umsatzsteuer 19,0%				1.291,57 €
Gesamtsumme				8.089,33 €

Arbeiten, die nicht im Angebot erfasst und noch nicht abzusehen sind, jedoch zur ordentlichen Ausführung der Leistung erforderlich werden, berechnen wir nach tatsächlichem Aufwand gegen Nachweis.

Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Angebot zusagt und erwarten gern Ihren Auftrag.

An unser Angebot halten wir uns 2 Wochen gebunden. Aufgrund der aktuellen Material-Einkaufspreis-Situation können wir eine Preissteigerung nicht ausschließen.

Mit freundlichen Grüßen



G. Brockmann

Erfüllungsort und Gerichtsstand Rotenburg (Wümme). Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum, auch bei Weiterverarbeitung.

Brillant
Metallverarbeitung GmbH
Hirtenweg 55/57
27356 Rotenburg/W

Telefon: 04261/ 61 41 + 61 42
Telefax: 04261/ 61 40
E-Mail: info@brillant-row.de
Internet: www.brillant-row.de

Geschäftsführer:
Metallbaumeister Günter Brockmann
Amtsgericht Walsrode HRB 70158
USt.-IdNr.: DE 116 324 315

Bankverbindungen:
Sparkasse Scheeßel
Volksbank Rotenburg
Sparkasse ROW-OHZ

IBAN: DE44 2915 2550 0000 3011 50
IBAN: DE14 2919 0024 0087 3357 00
IBAN: DE55 2415 1235 0027 1130 59

BIC: BRLADE21SHL
BIC: GENODEF1HB1
BIC: BRLADE21ROB